



FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	<u>Remont drogi gminnej nr 120658R, ul. Św. Królowej Jadwigi</u> <u>położonej na działce ewid. nr 1358 w m. Przemyśl</u> <u>w ramach zadania pn.: „Remont – przebudowa nawierzchni ulic</u> <u>i chodników na terenie miasta Przemyśla”</u>
INWESTOR:	Gmina Miejska Przemyśl – Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
OBIEKT:	Droga gminna nr 120658R
LOKALIZACJA OBIEKTU:	Dz. ew. 186201_1.0207.1358, 186201_1.0207.1187, 186201_1.0207.1274/1 obręb 0207, jedm. ewid. m. Przemyśl
BRANŻA:	Drogowa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Grupa Pro-Inwest Sp. z o.o. ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
Projektant	mgr inż. Łukasz Wyżykowski	MAP/0275/PWOD/11	Drogowa	
Opracował	mgr inż. Dawid Szurlej	-----	Drogowa	

PRZEMYŚL, 30 KWIECIEŃ 2024

EGZ. NR 1

Spis treści

I. Część opisowa

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej
3. Warunki gruntowo – wodne
4. Opis stanu istniejącego
5. Opis stanu projektowanego
6. Konstrukcja nawierzchni
7. Odwodnienie
8. Infrastruktura towarzysząca / obca
9. Uwagi końcowe

II. Część rysunkowa

Rysunek nr: D1	– Orientacja	skala 1:10000
Rysunek nr: D2	– Plan sytuacyjny	skala 1:500
Rysunek nr: D3	– Typowy przekrój poprzeczny	skala 1:50, 1:25

III. Załączniki

1. Licencja nr GN.6642.439.2024_1862_CL2

I. Część opisowa

Część opisowa do projektu wykonawczego z branży drogowej dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 120658R, ul. Św. Królowej Jadwigi położonej na działce ewid. nr 1358 w m. Przemyśl w ramach zadania pn.: „Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla”.

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D1 – Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 120658R, ul. Św. Królowej Jadwigi położonej na działce ewid. nr 1358 w m. Przemyśl w ramach zadania pn.: „Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Gmina Miejska Przemyśl – Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Lokalizacja: Dz. ew. **186201_1.0207.1358, 186201_1.0207.1187, 186201_1.0207.1274/1**
– obręb 0207, jedn. ewid. m. Przemyśl

Jednostka projektowa:

Grupa Pro-Inwest Sp. z o.o., ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów

Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Opracował: mgr inż. Dawid Szurlej

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest:

- a) mapa zasadnicza w skali 1:500
- b) wizje lokalne w terenie
- c) uzgodnienia z Inwestorem
- d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
- e) katalogi urządzeń i materiałów

3. Warunki gruntowo – wodne

Dla przedmiotowego projektu nie rozpoznano podłoża.

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.

4. Opis stanu istniejącego

W stanie istniejącym zlokalizowana jest droga gminna nr 120658R o szerokości ok. 3,50 m. Nawierzchnia przedmiotowej jezdni wykonana jest z kostki kamiennej. Jej stan techniczny określa się jako zły, wymagający remontu z uwagi na bezpieczeństwo zarówno w ruchu pieszym, jak i samochodowym. Jezdni ograniczona jest od lewej strony krawężnikami betonowymi o wym. 15 x 30 cm. Odcinek jezdni objęty remontem krzyżuje się z ul. Zamkową (DP nr 2141R).

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejącym z drogi gminnej nr 120658R rozprowadzana jest w granicy pasa drogowego.

5. Opis stanu projektowanego

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D2 – Plan sytuacyjny.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się remont drogi gminnej nr 120658R w granicach istniejącego pasa drogowego.

Remont drogi gminnej obejmował będzie:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 120658R
- rozbiórkę krawężników
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z konstrukcją
- regulację istniejącej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej
- remont istniejącej nawierzchni zjazdu zwykłego
- wykonanie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wyniesionych 6 – 16 cm, na zjazdach 2 – 4 cm
- wykonanie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm

Szerokość remontowanej jezdni drogi gminnej zachowano tak jak w stanie istniejącym tj. 3,50 m.

Łączna długość remontowanej jezdni drogi gminnej nr 120658R wynosi 168,14 m.

6. Konstrukcja nawierzchni

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D3 – Typowy przekrój poprzeczny

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:

1. Kostka kamienna nieregularna gr. 10/12 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 8 cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm
4. Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa łamanego stab. cementem o $R_m = 2,5$ MPa gr. 20 cm – mieszanka dostarczona z wytwórni
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 58 cm.

Konstrukcja opaski:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 30 cm.

Konstrukcja zjazdu zwykłego:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm
4. Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa łamanego stab. cementem o $R_m = 2,5$ MPa gr. 20 cm – mieszanka dostarczona z wytwórni
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi 47 cm.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na remontowanej drodze gminnej nr 120658R realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni, opaski, skrzyżowań zarówno podłużne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z drogi gminnej odprowadzana będzie tak, jak w stanie istniejącym, tj. w granicy pasa drogowego do istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej poprzez wpusty deszczowe klasyczne przykrawężnikowe.

8. Infrastruktura towarzysząca / obca

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć: elektroenergetyczną, teletechniczną oraz wodociagową. Istnieje możliwość występowania innej infrastruktury nienaniesionej na mapę.

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem infrastruktury.

9. Uwagi końcowe

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o zaświadczenie o przyjęciu zgłoszonych robót budowlanych i projekt wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu.

Teren inwestycji zgodnie z uchwałą nr 71/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27.04.2022 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Stare Miasto” położony jest na obszarze ochrony kulturowego, zabytkowego oraz historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Przemyśl wpisanego do rejestru zabytków decyzją PWKZ nr A-1493 z dnia 20.05.1972 r.

II. Część rysunkowa



UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!



Jednostka projektowa:	 Grupa Pro-Inwest Sp. z o.o.			
Inwestor:	Gmina Miejska Przemyśl – Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl			
Temat:	Remont drogi gminnej nr 120658R, ul. Św. Królowej Jadwigi położonej na działce ewid. nr 1358 w m. Przemyśl w ramach zadania pn.: „Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla”			
Obiekt:	Droga gminna nr 120658R			
Faza projektu:	Projekt Wykonawczy			
Branża:	Drogowa	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Łukasz Wyżykowski	MAP/0275/PWOD/11	Drogowa	
Opracował:	mgr inż. Dawid Szurlej	Drogowa	
Nazwa rys.:	Orientacja			
Skala rysunku:	1:10000	Data:	30 Kwiecień 2024	Nr rys.: D1

LEGENDA

Oś remontowanej drogi gminnej nr 120658R

Zakres opracowania

Granica pasa drogowego drogi gminnej nr 120658R

Oś drogi powiatowej nr 2141R

Oś drogi gminnej nr 120659R

Granica pasa drogowego drogi powiatowej nr 2185R

Granica pasa drogowego drogi gminnej nr 120659R

Remontowany krawężnik betonowy 15x30 cm

Remontowane obrzeże betonowe 8x30 cm

Istniejąca nawierzchnia zjazdu zwykłego z kostki brukowej do remontu

Istniejąca nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej do remontu

Istniejąca nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej

Istniejąca nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej do przełożenia

Istniejące szerokości


3.50

Mapa zasadnicza skala 1:500
Licencja nr GN.6642.439.2024_1862_CL2


UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Jednostka projektowa:	<div><div><div></div></div><div>Grupa Pro-Inwest Sp. z o.o.</div></div>			
Inwestor:	Gmina Miejska Przemyśl – Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl			
Temat:	Remont drogi gminnej nr 120658R, ul. Św. Królowej Jadwigi położonej na działce ewid. nr 1358 w m. Przemyślu w ramach zadania pn.: „Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla”			
Obiekt:	Droga gminna nr 120658R			
Faza projektu:	Projekt Wykonawczy			
Branża:	Drogowa	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Łukasz Wyżykowski	MAP/0275/PWOD/11	Drogowa	
Opracował:	mgr inż. Dawid Szurlej		Drogowa	
Nazwa rys.:	Plan sytuacyjny			
Skala rysunku:	1:500	Data:	30 Kwiecień 2024	Nr rys.: D2

TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A SKALA 1:50



SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA SKALA 1:25



UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Jednostka projektowa:	 Grupa Pro-Inwest Sp. z o.o.			
Inwestor:	Gmina Miejska Przemyśl – Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl			
Temat:	Remont drogi gminnej nr 120658R, ul. Św. Królowej Jadwigi położonej na działce ewid. nr 1358 w m. Przemyśl w ramach zadania pn.: „Remont – przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla”			
Obiekt:	Droga gminna nr 120658R			
Faza projektu:	Projekt Wykonawczy			
Branża:	Drogowa	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Łukasz Wyżykowski	MAP/0275/PWOD/11	Drogowa	
Opracował:	mgr inż. Dawid Szurlej	Drogowa	
Nazwa rys.:	Typowy przekrój poprzeczny			
Skala rysunku:	1:50, 1:25	Data:	30 Kwiecień 2024	Nr rys.: D3

III. Załączniki

Licencja nr GN.6642.361.2024_1862_CL2

1. Nazwa organu wydającego licencję: Prezydent Miasta Przemyśla
2. Licencjodawca: Grupa Pro-Inwest Sp. z o.o. NIP:
6861699476
Legionistów 4
36-200 Brzozów
3. Informacje o materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których dotyczy licencja:

Lp.	Nazwa materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Identyfikator materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Data wykonania kopii	Określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja ¹⁾
1	Mapa zasadnicza w postaci wektorowej (skala 1:500)		2024-04-16	Obszar zamówienia ograniczony punktami: POLIGON1: 5516584.38,8411157.86; 5516617.52,8411185.6; 5516657.2,8411207.18; 5516734.26,8411201.79; 5516734.26,8411183.29; 5516731.95,8411172.5; 5516728.87,8411157.09; 5516703.05,8411161.71; 5516661.44,8411160.94; 5516631.39,8411135.13; 5516594.01,8411110.08; 5516573.59,8411075.4; 5516550.86,8411090.43; 5516537.37,8411122.41; 5516584.38,8411157.86

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjodawcę wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjodawcę do wykorzystywania wyszczególnionych w pkt 3 materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²⁾ dla dowolnych potrzeb
5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjodawcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w pkt 4.

Licencja wystawiona w postaci elektronicznej wygenerowana z systemu teleinformatycznego nie wymaga podpisu ani pieczęci.
(podpis organu lub upoważnionej osoby³⁾)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, z późn. zm.) kto wykorzystuje materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

¹⁾ Określenie obszaru / obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostek podziału terytorialnego kraju lub podziału kraju dla celów EGIB (jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykazu godeł mapy, współrzędnych poligonu.

²⁾ Cel lub zakres upoważnienia do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy wybrać według listy stanowiącej załącznik do wzoru niniejszej licencji.

³⁾ Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji:
f29449e3-8ef8-4b13-8e34-4f48169a9ee4

2) adres strony internetowej umożliwiający przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1:
<https://przemysl.geportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:
2024-04-16 14:29:45

4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej;

5) pouczenie o sposobie weryfikacji:
w formularzu na stronie internetowej, o której mowa w pkt 2, wpisać identyfikator, o którym mowa w pkt 1 i nacisnąć przycisk Weryfikuj