



# Aranżacja pomieszczenia nr 0.2 - Pom. gospodarcze

## Skala 1:50


Ściana A-B




Ściana B-C



Ściana C-D



Ściana D-A




Sufit oraz ściany pokryły farbą lateksową, odporną na wilgoć – odcień bieli.  
– Wysokość pom. +2,74m  
– Powierzchnia sufitu: 3,20 m<sup>2</sup>  
– Powierzchnia ścian: 5,50

Tynk cem. – wop. gr. 1,5 cm.  
Rodzaj gruntu – emulsja gruntująca, wzmacniająca podłoża.  
Dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.  
Farba lateksowa, antykondensacyjna, odporna na wilgoć.  
Odporność na szorowanie na makro:  
– wg normy PN-EN 13300 – klasa 1  
– wg normy PN-C- 81914:2002 – farba rodzaju I.  
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l.  
Produkt zawiera poniżej 1 g/l LZO.  
Produkt posiada Atest Higieniczny.


Płytki ściennie 20x20cm  
■ Jasny szary mat ok. 11,74 m<sup>2</sup> ok. 1320 szt.

Płytki podłogowe 33x33cm  
■ szare ok. 4,30 m<sup>2</sup> ok. 42 szt

Rzut sufitu



Rzut podłogi



0.2	3,52 m <sup>2</sup>
Pom. gospodarcze	
Płytki ceramiczne antypoślizgowe	

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b> 27-200 Sfarachowice, ul. Igo Maja 13 kom. 601 063 690
---

Nazwa obiektu: "Budowa budynku pojedynczej, wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice"	Scala: 1:50	Nr rys. AW3
Przedmiot: Aranżacja pomieszczenia nr 0.2 – pom. gospodarcze	Nr uprawnień: BŁ-PKK/03/2002 Spec. architektoniczna	Data: 05.2023r.
Projektant: Mscigniew Marciniak	Projekt: Dariusz Celuch	

### LEGENDA:

- 01 Umywalka wisząca 1 szt.
- 02 Bateria umywalkowa 1 szt.
- 08 Zawór ze złączką węży 1 szt.
- 09 Wpust podłogowy 1 szt.