







OZNACZENIA

- Połączenie metaliczne zaciskami gwintowanymi
-  Zacisk probierczy w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie terenu, chodników lub dróg przy ścianie budynku
-  Zwody poziome - z dFe/Zn 8mm na wspornikach typowych
-  Uziom fundamentowy z płaskownika FeZn 30x4mm układać w ptycie fundamentowej
-  Przewód odprowadzający z DFe/Zn 8mm układany podtytkowo w rurze osłonowej typu R0 22
-  Przewód uziemiający FeZe 25x4mm układany od złącza kontrolnego na poziomie terenu do połączenia z uziomem otokowym
-  Uziom z prętów stalowych pomiedziowanych 16mm, 4,5m

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13			kom. 601 063 690	
Nazwa obiektu: "Budowa budynku pojedynczej wolnostojącej kancelarii leśnictwa Pleśna w miejscowości Szczepanowice"				
Przedmiot:  Plan instalacji odgromowej			Skala:  1:100	Nr rys.  E6
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Elektryka:	Łukasz Radek	SWK/0186/P00E/14	05.2023r.	
PROJEKTOWAŁ:				