

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont siłowni
ZS w Porcie

Adres: Fabryczna 1
42-480 Portyba

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: Zespół Szkół w Porcie
Zakładowa 1
42-480 Portyba

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania: 3.07.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo ci składowe | Ilo robót |
|-----|-----------------------|--|----------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Remont posadzki - siłownia | | | |
| 1.1 | KNR 4-04 0504-0600 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 5,65*6,1 | m2 m2 | 34,465 | 34,465 |
| 1.2 | kalkulacja własna | Demonta listew cokołowych 5,65+6,1+5,65+6,1 | m m | 23,500 | 23,500 |
| 1.3 | kalkulacja własna | Posadzki z paneli AC4 na podkładzie min 3mm 5,65*6,1 | m2 m2 | 34,465 | 34,465 |
| 1.4 | kalkulacja własna | Listwy przy cienne z pcv 23,5 | m m | 23,500 | 23,500 |
| 1.5 | kalkulacja własna | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 34,465*0,02 | m3 m3 | 0,689 | 0,689 |
| 2 | | Roboty malarskie | | | |
| 2.1 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) (5,65+6,1+5,65+6,1)*3,0 | m2 m2 | 70,500 | 70,500 |
| 2.2 | KNR 4-01 1204-0800 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) 5,65*6,1 | m2 m2 | 34,465 | 34,465 |
| 2.3 | KNR 4-01 1204-0700 | Jednokrotne gruntowanie cian (5,65+6,1+5,65+6,1)*3,0 | m2 m2 | 70,500 | 70,500 |
| 2.4 | KNR 2-02 1503-0500 | Jednokrotne gruntowanie sufitu 5,65*6,1 | m2 m2 | 34,465 | 34,465 |
| 2.5 | KNR 4-01 1204-0100 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów 5,65*6,1 | m2 m2 | 34,465 | 34,465 |
| 2.6 | KNR 2-02 1505-0100 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków wewn trznych gładkich farb emulsyjn (5,65+6,1+5,65+6,1)*3,0 | m2 m2 | 70,500 | 70,500 |