

Rrg.271.4.2023

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

### Część trzecia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy: **Rrg.271.4.2023**

**„Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Jablonką w m. Nagórki-Jabłoń, gmina Zambrów”**

Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, odpowiada na poniższe pytania Wykonawców:

- 1) Branża mostowa: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie wymaganego rozwiązania, zgodnie z projektem wykonawczym powierzchnie stykające się z gruntem należy zaizolować 3x lepikiem na zimno, zaś zgodnie z SST należy wykonać dwuwarstwowo.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zgodnie z przedmiarem i projektem wykonawczym powierzchnie stykające się z gruntem należy zaizolować 3x lepikiem na zimno.**

- 2) Branża mostowa: Czy zamawiający dopuszcza użycie mostowych desek gzymsowych o grubości 4cm, zamiast grubości 6cm. Deski gzymsowe 50/4 cm są bardziej dostępne.

**ODPOWIEDŹ:**

**Dopuszcza się użycie mostowych desek gzymsowych o grubości 4cm, zamiast grubości 6cm.**

- 3) Branża drogowa: Poz. 15 Podbudowy jednowarstwowe, z mieszanki z kruszywem C50/30, grubości 22 cm po zagęszczeniu [Symbol ST = D.04.04.02] - prosimy o podanie ostatecznej ilości podbudowy jaką należy przyjąć do wyceny.

**ODPOWIEDŹ:**

**Należy wykonać podbudowy o grubościach zgodnych z zapisami w dokumentacji projektowej i przedmiarach – 22 cm.**

- 4) Branża drogowa: Poz. 26 Nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanych C50/30 grubości 15cm [Symbol ST = D.06.03.01] - prosimy o podanie ostatecznej ilości kruszywa jaką należy przyjąć do wyceny.

**ODPOWIEDŹ:**

**Należy wykonać podbudowy o grubościach zgodnych z zapisami w dokumentacji projektowej i przedmiarach – 15 cm.**

- 5) Branża drogowa: Prosimy o wskazanie pozycji, gdzie należy uwzględnić wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego k10  $\geq 8$ .

**ODPOWIEDŹ:**

Należy wykonać warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojem normalnym, bez warstwy odsączającej.

- 6) Branża drogowa: Prosimy o wskazanie powierzchni, które należy objąć humusowaniem.

**ODPOWIEDŹ:**

**Założono wykonanie humusowania wzdłuż poboczy o szerokości 0,8 m.**

- 7) Branża technologiczna: Prosimy o wskazanie w jaki sposób należy umocować kanalizację kablową.

**ODPOWIEDŹ:**

**W zakresie kładki rury należy poprowadzić przez poprzecznicę i w połowie rozpiętości pomiędzy poprzecznicami zastosować wieszak z obejmą mocowany do spodu płyty żelbetowej. Wieszaki z montażem należy ująć w pozycji M.20.01.05 Ułożenie w chodnikach rur osłonowych.**

- 8) W załączonych przez Zamawiającego kosztorysach jest odniesienie odpowiednio do branży mostowej SST M.18.01.01 oraz branży drogowej ST. D.01.02.03. Prosimy o uzupełnienie.

**ODPOWIEDŹ:**

**Jest załączona specyfikacja M.18.01.04. Urządzenia dylatacyjne szczelne. Jest ona tożsama z specyfikacją M.18.01.01. Urządzenia dylatacyjne szczelne. Różnica w nazwie jest wynikiem błędu pisarskiego. W przedmiarze robót pomyłkowo podano odniesienie do specyfikacji D.01.02.03. Roboty rozbiórkowe opisane są w specyfikacji D.01.02.04.**

- 9) Prosimy o podanie kolorystyki obowiązującej na zadaniu objętym przetargiem.

**ODPOWIEDŹ:**

**Powierzchnie betonowe RAL 7042, Konstrukcja stalowa, deski gzymsowe i nawierzchnia z żywic RAL 3018, balustrada RAL 515.**

- 10) Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonać próbnego obciążenia pali.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie należy wykonywać próbnego obciążenia pali.**

- 11) Dokumentacja rysunkowa projektu wykonawczego kładki odnosi się miejscami do rysunków opracowania drogowego. Prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego branży drogowej.

**ODPOWIEDŹ:**

**W dokumentacji projektowej załączono projekt budowlany i projekt techniczny obejmujące roboty drogowe.**

- 12) Załączony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy – przebudowa sieci wodociągowej wskazuje m.in. na wykonanie „Likwidacji nieczynnej sieci wodociągowej poprzez wypełnienie jej np. pianobetonem i zaślepienie kształtkami. Prosimy o informację i potwierdzenie, jakiej długości i rodzaju wodociągu jaki jest do likwidacji.

**ODPOWIEDŹ:**

**Wodociąg PVC DN110 - 83m, przyłączy PE DN32 - 5,5m.**

- 13) Załączony przez Zamawiającego przedmiar – przebudowa sieci wodociągowej wskazuje na wykonanie wcinki do przebudowywanego przyłącza w ilości 1. Prosimy o dopisanie jednostki

rozliczeniowej do w/w pozycji w kosztorysie. Prosimy również o informację jakie rodzaj konkretnych robót budowlanych ma być wyceniony w w/w pozycji.

**ODPOWIEDŹ:**

**Jednostka – kpl. Należy wykonać wszystkie niezbędne roboty, w wyniku których nastąpi przełączenie przyłącza. Wykonać zgodnie z rys. szczegółowym nr 3 w projekcie wykonawczym.**

- 14) Prosimy o wskazanie założeń/wymagań Zamawiającego odnośnie tymczasowej organizacji ruchu.

**ODPOWIEDŹ:**

**Głównymi wymaganiami Zamawiającego będą odpowiednie oznakowanie terenu budowy (ostrzeżenia o prowadzonych robotach, itp.), zapewnienie ruchu pieszego przez rzekę Jabłonkę oraz zapewnienie niezbędnego dojazdu do każdej działki przylegającej do terenu inwestycji podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Projekt tymczasowej organizacji ruchu należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji, a następnie zatwierdzić przez pozostałe wymagane przepisami organy.**

- 15) Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego czy wymaga wykonania kładki tymczasowej dla pieszych lub pieszo-rowerowej.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający będzie wymagał zapewnienia ruchu pieszego przez rzekę Jabłonkę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Ruch pieszy może być zapewniony np. poprzez wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych.**

- 16) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji projektowej i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający potwierdza, iż udostępnił komplet dokumentacji projektowej i że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót.**

- 17) Prosimy o potwierdzenie, że zakłady na zbrojeniu zostały ujęte w ilości stali zbrojeniowej podanej w kosztorysach zamieszczonym przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:**

**Potwierdzamy, że zakłady na zbrojeniu zostały ujęte w ilości stali zbrojeniowej podanej w kosztorysach zamieszczonych przez Zamawiającego.**

- 18) Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy?

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający potwierdza, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.**

19) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / pasa drogowego.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem terenu / pasa drogowego.**

20) Czy należy ująć nadzór przyrodniczy w ofercie? Jeśli tak w której pozycji kosztorysu.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie wymaga nadzoru przyrodniczego.**

21) Czy w ofercie należy ująć Nadzór Archeologiczny? Jeśli tak w której pozycji kosztorysu.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie wymaga nadzoru archeologicznego.**

22) Czy w ofercie ująć nadzór saperski? Jeśli tak w której pozycji kosztorysu.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie wymaga nadzoru saperskiego.**

23) Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny koszt prac związanych z usunięciem niewybuchu i koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego, będzie uznany jako robota dodatkowa. Wykonawca na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć, czy taki nadzór będzie konieczny, a doliczenie tego rodzaju ryzyk spowoduje wzrost ceny ofertowej.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie potwierdza, że ewentualny koszt prac związanych z usunięciem niewybuchu i koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego, będzie uznany jako robota dodatkowa.**

24) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada/będzie posiadał prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający potwierdza, że posiada/będzie posiadał prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.**

25) Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający potwierdza, że posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.**

26) Prosimy o wskazanie jakie konkretnie materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie wymaga aby przekazano mu materiały z rozbiórki.**

27) Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki będącej własnością Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie wymaga aby przekazano mu materiały z rozbiórki, zatem wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki nie jest konieczne.**

28) Czy zbrojenie z rozbiórki żelbetu konstrukcji istniejącej należy oddać Zamawiającemu i gdzie ewentualnie odwieźć.

**ODPOWIEDŹ:**

**Na istniejącej kładce przeznaczonej do rozbiórki nie występują elementy żelbetowe.**

29) Czyją własnością stają się ścięte drzewa i jeśli Zamawiającego, to gdzie należy je odwieźć.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie uzurpuje praw do ściętych drzew.**

30) Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga żadnych nasadzeń drzew i krzewów w ramach zadania objętego przetargiem. Jeśli wymaga prosimy o wskazanie konkretnego rodzaju wraz z podaniem ilości.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający potwierdza, że nie wymaga żadnych nasadzeń drzew i krzewów w ramach zadania objętego przetargiem.**

31) Projekt zagospodarowania terenu rysunek nr 2 wskazuje m.in. na obrzeża betonowe 8x30cm. Prosimy o informację, czy powyższe obrzeża należy wbudować, jeśli tak prosimy o wskazanie w której pozycji kosztorysu należy powyższe ująć.

**ODPOWIEDŹ:**

**Obrzeża są ujęte w części drogowej.**

32) Opis techniczny projektu budowlanego wskazuje m.in., iż projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy istniejącego ciągu drogowego o nawierzchni gruntowo-żwirowej, natomiast w załączonym przez Zamawiającego kosztorysie drogowym jest pozycja Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych w ilości 84m<sup>2</sup>. W nawiązaniu do powyższego prosimy o informację, czy na temacie objętym przetargiem należy wykonać rozbiórkę nawierzchni mineralno – bitumicznych.

**ODPOWIEDŹ:**

**Rozbiórka nawierzchni bitumicznej dotyczy odcinka włączenia w istniejącą nawierzchnię bitumiczną.**

33) Prosimy o potwierdzenie, że napowietrzna linia energetyczna nie jest do przebudowy w ramach zadania objętego przetargiem.

**ODPOWIEDŹ:**

**Napowietrzna linia energetyczna nie jest do przebudowy w ramach zadania objętego przetargiem.**

34) Kładka dla pieszych - prosimy o wskazanie ilości sworzni do zespolenia płyty żelbetowej z dźwigarami. Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić powyższe.

**ODPOWIEDŹ:**

**Ilość sworzni do zespolenia płyty żelbetowej z dźwigarami jest podana na rysunku 11 Konstrukcja stalowa. Sworznie należy ująć w pozycji M.14.01.02 Konstrukcje stalowe ustroju niosącego mostu ze stali S235.**

35) Opis techniczny do projektu budowlanego wskazuje w spisie zawartości – Część rysunkowa m.in. na Rysunek 7 – Plan sytuacyjny – branża sanitarna. Brak załączonego – prosimy i załączenie rysunku7 – Plan sytuacyjny – branża sanitarna.

**ODPOWIEDŹ:**

**Wszystkie elementy branży sanitarnej zawiera rysunek PZT. W wykazie rysunków omyłkowo ujęto plan sytuacyjny branży sanitarnej.**

36) Prosimy o informację, czy projekt organizacji ruchu na czas budowy należy do opracowania przez Wykonawcę.

**ODPOWIEDŹ:**

**Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz oznakowanie terenu budowy zgodnie z nim jest w gestii Wykonawcy oraz winno być ujęte w cenie ofertowej.**

37) Prosimy o informację, że w zakresie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu, należy dokonać robót jedynie w zakresie wskazanym w przedmiarze robót (wodociąg) załączonym przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:**

**Należy wykonać wszystkie niezbędne roboty, które wynikają wprost z projektów i przedmiarów. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, w celu uzyskania oczekiwanego efektu.**

38) Prosimy o informację, jeżeli w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy wykonać jakiegokolwiek prace w ramach zadania objętego przetargiem, nie ujęte w przedmiarze – wodociąg.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zakres robót nie obejmuje kanalizacji sanitarnej i deszczowej.**

39) Mając na uwadze, że obecną treści par. 17 ust. 15 pkt 12 projektu umowy, przewidujący możliwość waloryzacji wynagrodzenia dopiero po przekroczeniu przez wskaźniki 5 % wzrostu cen a jednocześnie maksymalnie do wartości 2 % zastrzeżonego wynagrodzenia Wykonawcy oraz fakt, że tak przewidziana waloryzacja w żaden sposób nie zrekompensuje szkody Wykonawcy w przypadku wzrostu wskaźników cen o 5% , a przez to zapis zmierza do obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (a w szczególności celu w jakim obowiązek waloryzacji został zastrzeżony), wnosimy o zmianę maksymalnego poziomu waloryzacji określonego w par. 17 ust. 15 pkt 12 projektu umowy do poziomu 5 % wynagrodzenia Wykonawcy.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy odnośnie waloryzacji zawarte w projekcie Umowy.**

40) Mając na uwadze termin składania ofert przewidziany na dzień 10 marca 2023 roku oraz czas konieczny do wyboru oferty i zawarcie umowy o wykonanie zamówienia publicznego, wnosimy o zmianę terminu realizacji umowy przewidzianego w par. 3 ust.1 projektu umowy poprzez określenie go wyłącznie jako 9 miesięcy od podpisania umowy, tj. z pominięciem określania terminu konkretną datą. W chwili obecnej tak zastrzeżony termin wprowadza Wykonawców w błąd co do przewidywanego terminu realizacji, bowiem faktycznie byłby on znacznie krótszy od zakładanych 9 miesięcy.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz projektu Umowy odnośnie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.**

41) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie łożysk elastomerowych zamiast łożysk stalowych.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie łożysk elastomerowych zamiast łożysk stalowych.**

42) W opisie projektu na wykonanie kładki w pkt. 5.2. w "roboty wokół przyczółków" widnieje wykonanie schodów dla obsługi . Brak jest informacji n.t. w projekcie i przedmiarze robót.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie ma konieczności wykonywania schodów dla obsługi i nie należy ujmować ich do wyceny.**

43) W przedmiarze i kosztorysie ofertowym nie ma pozycji dotyczącej próbnego obciążenia pali natomiast w SST widnieje zapis "przeprowadzenie próbnego obciążenia dynamicznego pali wraz z analizą wyników,". Czy zamawiający będzie wymagał wykonania tej czynności.

**ODPOWIEDŹ:**

**Nie należy wykonywać próbnego obciążenia pali.**

44) Czy Zamawiający, dopuszcza zastosowanie jako przęsła kładki prefabrykowanej płyty kanałowej z betonu zbrojonego kompozytem FRP, jako rozwiązania równoważnego do opisanego w dokumentacji przetargowej w zakresie funkcjonalno-użytkowym, a ponadto wykonanej z materiałów odpornych na korozję? W szczególności mowa o równoważnych cechach spełniających wymagania funkcjonalno-użytkowe, takich jak: szerokość użytkowa, nośność przęsła, wysokość balustrad.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako przęsła kładki prefabrykowanej płyty kanałowej z betonu zbrojonego kompozytem FRP pod warunkiem zgodności rozwiązania z zapisami uzyskanej decyzji ZRID, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji środowiskowej oraz wykonania projektu wykonawczego/technologicznego powyższego rozwiązania i przedstawienie go do Zamawiającego do zatwierdzenia. W przypadku gdy, ze względu na zmianę przęsła kładki, zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany istotnej do projektu budowlanego zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Wykonawca dokona tego własnym kosztem i staraniem. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji ze względu na wprowadzenie powyższej zmiany.**