
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|--|
| 45212212-5 | Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich |
| 45212221-1 | Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych |

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana aranżacji strefy baru i tepidarium na saunach Term Maltańskich (cz. III - ciąg komunikacyjny do saun zewnętrznych)

ADRES INWESTYCJI: ul. Termalna 1,
61 - 028 Poznań

NAZWA INWESTORA: Termy Maltańskie

ADRES INWESTORA: ul. Termalna 1,
61 - 028 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Karol Krause

DATA OPRACOWANIA: 20.10.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

20.10.2020

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------------|--|--|------|--------------|---------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| R*2; M*2; S*2 | | | | | |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0807-01 analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 5 cm | m2 | | |
| | | 20 | m2 | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0807-01 analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm | m2 | | |
| | | 15 | m2 | 15,000 | |
| | | | | RAZEM | 15,000 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0802-01 0802-02 analogia | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 5 cm | m2 | | |
| | | 35 | m2 | 35,000 | |
| | | | | RAZEM | 35,000 |
| 4 d.1 | KNR 4-04 1101-02 1101-05 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km | m3 | | |
| | | poz. 1 * 0,05 | m3 | 1,000 | |
| | | poz. 2 * 0,08 | m3 | 1,200 | |
| | | poz. 3 * 0,05 | m3 | 1,750 | |
| | | | | RAZEM | 3,950 |
| 5 d.1 | wycena indywidualna | Utylizacja gruzu | m3 | | |
| | | poz. 4 | m3 | 3,950 | |
| | | | | RAZEM | 3,950 |
| 2 | | Roboty drogowe i nawierzchniowe | | | |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0109-01 0109-02 | Podbudowa betonowa z dylatacjami - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 5 dylatacji o długości 1 mb każda | m2 | | |
| | | 9,5 | m2 | 9,500 | |
| | | | | RAZEM | 9,500 |
| 7 d.2 | KNR 2-02 1118-11 analogia | Nawierzchnia z płytek ceramicznych 120 x 20 cm (płytki tożsame z płytkami, które należy zastosować w strefie baru) | m2 | | |
| | | 9,5 | m2 | 9,500 | |
| | | | | RAZEM | 9,500 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0302-04 analogia | Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | | |
| | | 23,5 | m2 | 23,500 | |
| | | | | RAZEM | 23,500 |
| 3 | | Bramy zieleni i pergola | | | |
| 9 d.3 | KNR 2-01 0307-02 307-06 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość 200 m (kat. gruntu III) | m3 | | |
| | | 4 * 0,6 * 0,6 * 1,0 | m3 | 1,440 | |
| | | 3 * 0,3 * 0,3 * 0,5 | m3 | 0,135 | |
| | | | | RAZEM | 1,575 |
| 10 d.3 | KNR 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | | |
| | | poz. 9 | m3 | 1,575 | |
| | | | | RAZEM | 1,575 |
| 11 d.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | | |
| | | 4 * 0,010 | t | 0,040 | |
| | | 3 * 0,005 | t | 0,015 | |
| | | | | RAZEM | 0,055 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|--|------|---------|---------|
| 12 d.3 | KNR 2-02 1205-02 analogia | Bramy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym (konstrukcja utwierdzona w stopie fundamentowej żelbetowej, bramy z blokadą dolną przeciwstawiającą się obrotowi bramy poprzez wiatr) | m2 | | |
| | | 4 * 2,2 * 2,55 | m2 | 22,440 | |
| | | | | RAZEM | 22,440 |
| 13 d.3 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż pergoli o konstrukcji stalowo drewnianej (wysokość 2,2 m, długość 5,5 m, pergola utwierdzona w poziomie gruntu w stopach betonowych) | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | | Nasadenia i pielęgnacja zieleni | | | |
| 14 d.4 | KNR 2-21 0106-03 | Wykopanie drzew starszych nie wymagające uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego przy średnicy bryły korzeniowej do 1.2 m w celu przesadzenia (kat.gruntu II-III) | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 15 d.4 | KNR 2-21 0320-04 analogia | Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dolów | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 16 d.4 | wycena indywidualna | Nasadenia zieleni pnącej zimozielonej - bluszcz (rośliny 2-letnie, nasadenia w sąsiedztwie podstawy bramy) | szt | | |
| | | 20 | szt | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 17 d.4 | wycena indywidualna | Nasadenia zieleni pnącej zimozielonej - bluszcz (rośliny 2-letnie, nasadenia wzdłuż projektowanej pergoli) | szt | | |
| | | 100 | szt | 100,000 | |
| | | | | RAZEM | 100,000 |
| 18 d.4 | wycena indywidualna | Zieleń sztuczna (sztuczny bluszcz, około 20 m2 powierzchni) | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 19 d.4 | wycena indywidualna | Prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni wzdłuż ciągu komunikacyjnego do saun zewnętrznych | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |