

Kosztorys ofertowy

Przebudowa dr gm G832549 w m. Kaliszkowice Kal.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KSNR 1 0104-01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym.	km	0.825		
2	KNR 2-21 0104-01	Podcięcie korony drzew Odmladzanie starszych drzew o śr.pni do 10 cm	szt.	15.000		
3	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m2	4920.000		
4	KNNR 1 0104-18	Karczowanie lub frezowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	21.000		
5	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 0.5	m2	990.000		
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja nawierzchni drogowych w ilości 0,7kg/m2	m2	990.000		
7	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm z AC 22P	m2	990.000		
8	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	0.500		
9	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	7.500		
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	4169.250		
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S Krotność = 1.25	m2	4169.250		
12	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	6.000		
13	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m2	7.200		
14	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowyład.	m3	495.000		
15	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m2	3300.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: