



Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

Dąbrowa Białostocka, 19 kwietnia 2023 r.

BRG. 271.22.2023

ID postępowania - 751822

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na modernizacji dróg gminnych w miejscowościach Kirejewszczyzna, Reszkowce oraz ulicy Jasionówka Kolonia w Dąbrowie Białostockiej.

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zwracamy się o wyrażenie zgody na zastosowanie w całym zadaniu barier stalowych N2W4 w zamian za wskazane w dokumentacji i przedmiarach bariery linowe.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż brak jest przeciwwskazań do zamiany barier z linowych na stalowe, pod warunkiem zachowania parametrów równorzędnych lub lepszych niż określone w projekcie, tj. N2, W4, oraz uzyskania na etapie budowy zgody projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego do zastosowania rozwiązań zamiennych (od ich opinii uzależniona zostanie ostateczna decyzja). Na etapie realizacji zamówienia publicznego Zamawiający nie widzi przeciwwskazań do zastosowania rozwiązań zamiennych.

Pytanie nr 2

Zgodnie z dokumentacją projektową podczas realizacji ETAPu 1 (Część I) należy przebudować wodociąg zarówno na odcinku objętym ETAPem 1 (Część I) jak i ETAPem 2 (Część II).

1.1. Zwracamy się o potwierdzenie iż nie należy przebudowywać wodociągu zgodnie z projektem a jedynie w miejscach kolizji tj.:

Km 0+340 – 0+400 zmniejszenie naziomu nad wodociągiem poprzez wykonanie rowów przydrożnych,

Km 0+500 – 0+540 zmniejszenie naziomu nad wodociągiem poprzez wykonanie rowów przydrożnych oraz kolizja z przepustem

1.2. Zwracamy się także o potwierdzenie, iż roboty te należy ująć w wycenie ofertowej dla Części II (ETAP II od km 0+000 do km 0+663).

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że wodociąg należy przebudować tylko w miejscach kolizji z pracami drogowymi oraz w miejscach, gdzie sieć wodociągowa będzie kolidowała z optymalizacją projektu. W pozostałych przypadkach Zamawiający potwierdza, że nie należy przebudowywać wodociągu. Wymagane roboty należy ująć w wycenie dotyczącej Etapu, w którym przebiega.

Pytanie nr 3

Część I – Zadania w systemie optymalizuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dabrowa Białostocka – ETAP 1”. Zgodnie z warunkami technicznymi Znak: BRG.6220.05.2016 z dnia 25.05.2016 „Odcinki sieci wodociągowej pod projektowaną nawierzchnią utwardzoną należy przebudować w pobocze”. Warunki straciły ważność i zgodnie z SIWZ trzeba wystąpić o ich aktualizację. Zwracamy się o potwierdzenie iż oferent nie ujmuje w swojej wycenie przebudowy sieci wodociągowej w zakresie opisanym w przedmiotowych warunkach.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający potwierdza, że nie należy uwzględniać przebudowy sieci wodociągowej w zakresie opisanym w warunkach. Zamawiający informuje, że wodociąg należy przebudować tylko w miejscach kolizji z pracami drogowymi oraz w miejscach, gdzie sieć wodociągowa będzie kolidowała z optymalizacją projektu. W pozostałych przypadkach Zamawiający potwierdza, że nie należy przebudowywać wodociągu. Wymagane roboty należy ująć w wycenie dotyczącej Etapu, w którym przebiega.

Pytanie nr 4

Części II - Zadanie w systemie optymalizuj i wybuduj: Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dabrowa Białostocka – ETAP 2”. Zgodnie z warunkami technicznymi Znak: BRG.6220.05.2016 z dnia 25.05.2016 „Odcinki sieci wodociągowej pod projektowaną nawierzchnią utwardzoną należy przebudować w pobocze”. Warunki straciły ważność i zgodnie z SIWZ trzeba wystąpić o ich aktualizację. Zwracamy się o potwierdzenie iż oferent nie ujmuje w swojej wycenie przebudowy sieci wodociągowej w zakresie opisanym w przedmiotowych warunkach.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający potwierdza, że nie należy uwzględniać przebudowy sieci wodociągowej w zakresie opisanych w warunkach. Zamawiający informuje, że wodociąg należy przebudować

tylko w miejscach kolizji z pracami drogowymi oraz w miejscach, gdzie sieć wodociągowa będzie kolidowała z optymalizacją projektu. W pozostałych przypadkach Zamawiający potwierdza, że nie należy przebudowywać wodociągu. Wymagane roboty należy ująć w wycenie dotyczącej Etapu, w którym przebiega.

Pytanie nr 5

Zwracamy się o określenie w jakim zakresie oferent ma przewidzieć do wyceny przebudowę sieci wodociągowej z dokładnym podziałem co należy przewidzieć w Części I – Zadanie w systemie optymalizuj i wybuduj: Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dąbrowa Białostocka – ETAP 1” oraz w Części II - Zadanie w systemie optymalizuj i wybuduj: Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dąbrowa Białostocka – ETAP 2”.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wymaga, aby w wycenie ująć przebudowę wodociągu tylko w miejscach gdzie będzie kolidował z optymalizacją projektu oraz w miejscach kolizji wskazanych w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 6

Część I – Zadania w systemie optymalizuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dąbrowa Białostocka – ETAP 1”. Zwracamy się o potwierdzenie, iż w przypadku aktualizacji warunków technicznych wydanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie, w której zakres będzie niezgodny z tym opisanym przez Zamawiającego (odpowiedź do pytania o zakres przebudowy wodociągu) Zamawiający zleci lub wykona na własny koszt zwiększony zakres robót przebudowy wodociągu.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy w wyniku aktualizacji warunków technicznych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej zakres prac będzie niezgodny z tym opisanym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci na własny koszt prace dodatkowe.

Pytanie nr 7

Część II – Zadania w systemie optymalizuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dąbrowa Białostocka – ETAP 2”. Zwracamy się o potwierdzenie, iż w przypadku aktualizacji warunków technicznych wydanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie, w której zakres będzie niezgodny z tym opisanym przez Zamawiającego (odpowiedź do pytania o zakres przebudowy wodociągu) Zamawiający zleci lub wykona na własny koszt zwiększony zakres robót przebudowy wodociągu.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy w wyniku aktualizacji warunków technicznych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej

zakres prac będzie niezgodny z tym opisanym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci na własny koszt prace dodatkowe.

Pytanie nr 8

W Części I – Zadania w systemie optymalizuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dabrowa Białostocka – ETAP 1”, zgodnie z poz. 45 Przedmiaru robót „Ułożenie ścieków drogowych szerokości 28 cm na ławie betonowej” ilość do wbudowania wynosi 212,2 m natomiast zgodnie z planem zagospodarowania terenu należy wykonać ścieki drogowe od 0+663 – 0+717 strona Lewa i Prawa (108m) oraz na odcinku od 1+013 – 1+114 strona Lewa i Prawa (202m) co daje łączną ilość 330 m. Zwracamy się o poprawienie ilości w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający potwierdza, że w pozycji nr 45 przedmiaru robót ilość ścieków drogowych o szerokości 28 cm na ławie betonowej wynosi 310 m (od 0+663 – 0+717) strona Lewa i Prawa (108m) oraz na odcinku od 1+013 – 1+114 strona Lewa i Prawa (202m)).

Pytanie nr 9

Części I – Zadania w systemie optymalizuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dabrowa Białostocka – ETAP 1”. Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować bariery linowe N2 W4, zwracamy się o potwierdzenie iż można zastosować bariery stalowe o tożsamy parametrach zarówno przekładkowe jak i bezprzekładkowe (z prowadnicą montowaną bezpośrednio do słupka) co pozwoli na obniżenie kosztów zadania.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, iż brak jest przeciwwskazań do zamiany barier z linowych na stalowe, pod warunkiem zachowania parametrów równorzędnych lub lepszych niż określone w projekcie, tj. N2, W4, oraz uzyskania na etapie budowy zgody projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego do zastosowania rozwiązań zamiennych (od ich opinii uzależniona zostanie ostateczna decyzja). Na etapie realizacji zamówienia publicznego Zamawiający nie widzi przeciwwskazań do zastosowania rozwiązań zamiennych.

Pytanie nr 10

Części I – Zadania w systemie optymalizuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dabrowa Białostocka – ETAP 1”. Zgodnie z przedmiarem robót należy wbudować 140 m obrzeży 6x20 natomiast zgodnie z dokumentacją są to obrzeża 8x30 cm (PZT) lub 8x20cm (Załącznik nr 3). Zwracamy się o potwierdzenie iż obramowanie zjazdów należy wykonać z obrzeży 8x30cm

Odpowiedź nr 10

Zamawiający potwierdza aby obramowanie zjazdów należy wykonać z obrzeży 8x30cm.

Pytanie nr 11

Części II – Zadania w systemie optymalizuj i wybuduj: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i

niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy Dabrowa Białostocka – ETAP 2”. Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować bariery linowe N2 W4, zwracamy się o potwierdzenie iż można zastosować bariery stalowe o tożsamy parametrach zarówno przekładkowe jak i bezprzekładkowe (z prowadnicą montowaną bezpośrednio do słupka) co pozwoli na obniżenie kosztów zadania.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuję, iż brak jest przeciwwskazań do zamiany barier z linowych na stalowe, pod warunkiem zachowania parametrów równorzędnych lub lepszych niż określone w projekcie, tj. N2, W4, oraz uzyskania na etapie budowy zgody projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego do zastosowania rozwiązań zamiennych (od ich opinii uzależniona zostanie ostateczna decyzja). Na etapie realizacji zamówienia publicznego Zamawiający nie widzi przeciwwskazań do zastosowania rozwiązań zamiennych.

Pytanie nr 12

Część III – Zadanie w systemie optymalizuj i wybuduj: Budowa drogi gminnej Nr 103525B Reszkowce – Reszkowce Kolonie na terenie gminy Dabrowa Białostocka”. Zgodnie z Przedmiarem robót należy ściąć i wykarczować wraz z wywiezieniem dłużyc i karpiny 377 drzew średnicy 10-15 cm, 79 drzew średnicy 16-25 cm, oraz 3 drzew średnicy 26-35 cm. Podczas wizji w terenie nie stwierdzono występowania takiej ilości drzew prawdopodobnie zostały już wycięte. Zwracamy się o poprawienie przedmiaru robót i dokładne opisanie liczby drzew do wycinki i określenia miejsca odwozu oraz oddzielnie określenie prawidłowej liczby karczki do usunięcia.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający potwierdza, że większość drzew została wycięta i wykarczowana w związku z czym nie ma konieczności wyceniania całego przedmiaru robót w tym zakresie. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji drzew, które pozostały do usunięcia.

Pytanie nr 13

Część III – Zadanie w systemie optymalizuj i wybuduj: Budowa drogi gminnej Nr 103525B Reszkowce – Reszkowce Kolonie na terenie gminy Dabrowa Białostocka”. W związku z formułą optymalizuj buduj zwracamy się o załączenie przekroi poprzecznych.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający informuje, że przekroje poprzeczne przedmiotowej drogi stanowią Załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma p.n. *Przekroje poprzeczne Reszkowce.*

Pytanie nr 14

Część III – Zadanie w systemie optymalizuj i wybuduj: Budowa drogi gminnej Nr 103525B Reszkowce – Reszkowce Kolonie na terenie gminy Dabrowa Białostocka”. W związku z formułą optymalizuj buduj zwracamy się o załączenie badań geologicznych.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, że badania geologiczne przedmiotowej drogi stanowią Załącznik nr 2 do przedmiotowego pisma p.n. *Badania geotechniczne Reszkowce.*

Pytanie nr 15

Zwracamy się o załączenie dokumentacji projektowej na wykonanie prac z branży teletechnicznej ETAP 1 i ETAP 2.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej z branży teletechnicznej. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz planem zagospodarowaniem terenu.