

Przedmiar robót

Obiekt: Droga gminna
Rodzaj robót: Elektryczne
Adres budowy: Modliszewko nr 26, gm. Gniezno

Lp	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1	koszt wykonania-020	Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja krotność= 1,00	szt	1,00
2	KNR 2-010702-0101-040	Mechaniczne kopanie rowów, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna rowu do 0,4 m, dla kabli krotność= 1,00	m	200,00
3	KNR 2-010705-0101-040	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli. Głębokość rowów do 0,6 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m krotność= 1,00	m	200,00
4	KNR 2-010701-0101-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. krotność= 1,00	m	116,00
5	KNR 2-010704-0101-040	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. krotność= 1,00	m	116,00
6	KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m krotność= 1,00	m	632,00
7	KNR 5-100303-01-040	Układanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 75 mm w wykopie krotność= 1,00	m	4,00
8	KNR 5-100306-01-040	Przecisk w rurze AROT SRS 75 krotność= 1,00	m	16,00
9	KNNR 51001-020-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych BETA 8/1/1 wraz z fundamentem D16/140 krotność= 1,00	szt	7,00
10	KNNR 50707-020-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm ² w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm krotność= 1,00	m	358,00
11	KNNR 51004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED typu IZYLUM 65 W krotność= 1,00	szt	7,00

12	KNNR 51003-01010-090	Montaż w wysięgnikach przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm ² do opraw oświetleniowych. krotność= 1,00	kpl	7,00
13	KNR 5-080608-07-040	Układanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowach kablowych krotność= 1,00	m	288,00
14	KNNR 50605-070-040	Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych fi 22 mm typu GALMAR krotność= 1,00	m	4,50
15	KNNR 50726-100-020	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ² krotność= 1,00	szt	14,00
16	wycena indywidualna-020	Zajęcie pasa drogowego i organizacja prac w pasie ruchu drogowego krotność= 1,00	szt	1,00
17	kalk. własna-020	Prace nieprzewidziane w kosztorysie krotność= 1,00	szt	1,00
18	KNR 18-131327-0102-101	Badanie linii krotność= 1,00	odcinek	7,00
19	KNNR 51304-050-020	Badania i pomiary skuteczności zerowania krotność= 1,00	szt	7,00
20	KNR 18-131346-0101-020	Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego krotność= 1,00	szt	7,00