

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

„ Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb SPPP Radomiu z pełnieniem służby w Siedlcach ”

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45220000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjno- elektryczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Zakres prac branży budowlanej

- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
- Demontaż kraty stalowej.
- Ściany budynków jednokondygnacyjnych grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego .
- Układanie płytek na ścianach .
- Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, kłamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia, klasa RC-4.
- Montaż drzwi z profili drewnianych obłożonych płytą MDF z kratką nawiewną.
- Gładzie gipsowe gr . 2,5mm jednowarstwowe na ścianach.
- Wykonanie i montaż kraty stalowej.Konstrukcja kraty wykonana w ramach z kątownika 40*40 *4 mm wzmocnionych .
- Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi .

Zakres prac branży elektrycznej

Opis techniczny robót w KMP Siedlce.

1. System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz system kontroli dostępu.

- instalację ułożyć w listwach naściennych i sufitach podwieszanych. Przewody w przestrzeni międzysufitowej mocować do sufitu. Zabrania się układania przewodów na konstrukcji sufitu podwieszanego.
- Zamontować kontrolę dostępu dwustronną na 2 drzwiach na parterze . Drzwi zostaną wskazane podczas wprowadzenia na budowę.
- Zamontować kontrolę dostępu dwustronną na 2 drzwiach w piwnicy oraz jednostronną na jednych drzwiach w piwnicy. Drzwi zostaną wskazane podczas wprowadzenia na budowę.
- Zamontować system sygnalizacji włamania i napadu składający się z centrali alarmowej INTEGRA 32 w obudowie, czujek ruchu, czujek pożarowych, czujek otwarcia drzwi (kontaktronów), sygnalizatorów akustycznych. Sygnalizatory umieścić w : w piwnicy -1, 1 na parterze i 1 w dyżurce KMP Siedlce. Szczegółowe usytuowanie elementów zostanie przekazane Wykonawcy podczas wprowadzenia na budowę.

Zakres Prac branża Instalacyjna sanitarna

- demontaż WC w istniejącej łazience męskiej na parterze
- montaż prysznic w miejsce zdemontowanego WC
- wykonanie łazienki dla kobiet w pomieszczeniu „przejściowym” na parterze

montaż WC, prysznic, umywalka , wentylacja mechaniczna
zgodnie z przedmiarami.

PRACE BĘDĄ WYKONYWANE NA OBIEKCIE CZYNNYM

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ ODBYCIEM WIZJI LOKALNEJ NA OBIEKCIE.

- telefony kontaktowe w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 66 w godzinach

7³⁰ - 15³⁰

Opracował: *H. Cis*

STARSZY SPECJALISTA
Wydział Inwestycji i Remontów
KW Przedsiębiorstwa w Radomiu

Hubert Cis
MAZ/0035/OWOKJ06