

## Przedmiar robót

Obiekt	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3136Z w m. Wyszobór
Rodzaj robót	Wykonanie zatoki autobusowej, chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych, oznakowanie i roboty towarzyszące
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Droga powiatowa Nr 3136Z Działka o numerze ewidencyjnym 182/1 Obręb Wyszobór Miejscowość Wyszobór Gmina Płoty Powiat gryficki
Biuro kosztorysowe	Ernest Klos Projekty Budowy Dróg ul. Fabryczna 2b 72-300 Gryfice

**Spis działów przedmiaru robót**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3136Z w m. Wyszobór

Nr	Opis
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
	2. PODBUDOWA
	3. NAWIERZCHNIA
	4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	6. OZNAKOWANIE
	7. OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Tabela przedmiaru robót

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 3136Z w m. Wyszobór

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE</b>		
1	D-00.00.00; D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,1
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	380
3		Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	176
		<b>2. PODBUDOWA</b>		
4	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	380
5	D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5 /2,0MPa grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	290
6	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	290
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy betonowej i pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	90
		<b>3. NAWIERZCHNIA</b>		
8	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm wypełnieniem spoin piaskiem - podjazdy	m2	290
9		Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej	m2	90
		<b>4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>		
10	D-08.03.01	Obrzeża betonowe chodnikowe o wymiarach 30x8x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	160
11	D-08.03.01	Krawężniki betonowe uliczne 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	96
12	D-08.03.01	Krawężniki betonowe wjazdowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	16
13	D-08.03.01	Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	88
		<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
14	D-06.03.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm	m2	180
15	D-06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	180
		<b>6. OZNAKOWANIE</b>		
16	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	25
17	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych o średnicy 50mm do pionowych znaków drogowych	szt	3
18	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	3
19		Uszorstnienie nawierzchni systemem żywic syntetycznych barwionych i kruszywa łamanego	m2	128
20		Punktowe elementy odbłaskowe	szt	12
		<b>7. OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH</b>		
21		Latarnia oświetleniowe zasilane solarnie, słup aluminiowy anodowany wys. 6m z wysięgnikiem 1,5m Oprawa LED mocy 36W, Barwa światła 4000K	kpl	2