


PRZEKRÓJ A-A  
Skala 1:50



PLYTA POD ZBIORNIK ŚCIEKOWY 8-10 m <sup>3</sup>
szt.1

## PRZEKRÓJ B-B



UWAGI: 1. PŁYTĘ POSADAWIAĆ NA PODKŁADZIE Z BETONU C8/10, GRUBOŚCI 20cm  
2. BRZEGI ORAZ WIERZCH PŁYT IZOLOWAĆ ABIZOLEM 2 (R+P)  
3. POD OBEJMY NALEŻY PODŁOŻYĆ PAS GUMOWY 100mm x 2mm  
4. POLE PRZEKROJU, SPOSÓB KOTWIENIA I ROZSTAW 3 OBEJMY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZBIORNIKÓW

PIASEK ZAGĘSZCZONY UBIJANY  
WARSTWAMI. STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA  $I_s=0.95$



Nr	Profil ø	Długość 1szt. [cm]	Ilość szt.	Długość łączna – mb		
				ø8	ø12	
1	12	590	20		118	
2	8	240	48	115		
Długość łączna				mb	115	118
Ciężar jednostkowy			kg/mb	0,395	0,888	
Ciężar			kg	45	105	
RAZEM DLA 1 SZT.			kg	150		

STATUS:

## PROJEKT TECHNICZNY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10 email: [krajan@inbox.com](mailto:krajan@inbox.com)  
t.k. 502 48 37 21 [www: www.pphkrajan.pl](http://www.pphkrajan.pl)

INWESTOR: GMINA KOŁO  
UL. H. SIENKIEWICZA 23  
62-600 KOŁO

TEMAT:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTR. PRZY SP W KIEŁCZEWIE SMUŻNYM I
--------	---

LOKALIZACJA: KIEŁCZEW SMYŻNY I; DZ. NR 378  
OBREB 009 KIEŁCZEW SMUŻNY I

TYTUŁ RYS.: PŁYTA ŻELBETOWA POD ZBIORNIK NA ŚCIEKI

PROJEKTANT INST. SANIT.:  
mgr inż. Andrzej Najdowski  
Upr. POM/0138/POOS/04

SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.:  
mgr inż. Marek Najdowski  
Upr. POM/0170/PWOS/07

SKALA  
1:50

NR. PROJ.	06/2023
-----------	---------

NR. RYS.	11IS
----------	------

DATA:	09.2023
-------	---------