

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNNR 1 0202-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		10,000	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 4-051 0303-04	Kanały rurowe - wymiana odcinka rury betonowej kielichowej o średnicy nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m		
		350,000	m	350,000	
				RAZEM	350,000
3	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm	m3		
		2,500	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
4	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNNR 4 1411-04	Analogia. Zasypanie wykopów materiałem sypkim warstwami grubości 25 cm	m3		
		10,000	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		624,000	m2	624,000	
				RAZEM	624,000
8	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		187,200	m3	187,200	
				RAZEM	187,200
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		56,880	m3	56,880	
				RAZEM	56,880
10	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		428,000	m	428,000	
				RAZEM	428,000
11	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		416,000	m	416,000	
				RAZEM	416,000
12	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m2		
		624,000	m2	624,000	
				RAZEM	624,000
13	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2		
		624,000	m2	624,000	
				RAZEM	624,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		624,000	m2	624,000	
				RAZEM	624,000