

PRZEDMIAR ROBÓT

ETAP_II (trasa zasadnicza w km 0+200-0+720)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa Inwestycji :

Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 720m
w L. Rybno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Adres Inwestycji :

dz.nr. 265, 266, 269

221505_2.0011 obr. Rybno

Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Rybno

Inwestor : P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo z siedzibą w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

Sporządził : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Data opracowania : 22.05.2024r.

Wykonawca :

Data opracowania: 22.05.2024r.

Inwestor :

Data zatwierdzenia:

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
NIP 5882031978
REGON 364167666

Strona 1 z 2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej : Umowa/Zlecenie Nadleśnictwa Wejherowo

- Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie uzgodnione z Inwestorem
- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Zarządzenie nr 16 z dn. 19.03.2014r

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Projektant : mgr.inż. Bartłomiej Ziółkowski , nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 720m w L. Rybno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu związanego z ochroną P-POŻ danych oddziałów leśnych. Z uwagi na charakterystykę układu drogowego, jego formę użyteczności oraz założenia Inwestora, projekt został podzielony na II Etapy wykonawcze, które można wykonać spójnie jako całość przedsięwzięcia oraz każdy z osobna w danym okresie realizacyjnym w zależności od potrzeb jak i możliwości jakie Zamawiający będzie posiadał w danym okresie inwestycyjnym.

Planowana inwestycja położona jest w zakresie:

dz.nr. 265, 266, 269 _ 221505_2.0011 obr. Rybno

Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo / Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Rybno

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego fragmentu drogi leśnej o długości łącznej 720mb

Podstawowy / Zasadniczy zakres robót dla ETAPU_II :

- jezdnia : 1876,6 m²
- pobocza : 928,2 m²
- łączniki : 440,4 m²

Pozostały przedmiar robót zgodny z n/w tabelą Przedmiarową Robót.

PRZEDMIAR ROBÓT					
<i>Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 720m w L. Rybno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo</i>					
ETAP_II (trasa zasadnicza w km 0+200-0+720)					
Lp	Opis	Obliczenia	Nr.odn. SST	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	1	D.01.01.01	kpl	1
2 d.1	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	92	D.01.02.01	szt	92
3 d.1	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	64	D.01.02.01	szt	64
4 d.1	Usunięcie zakrzaceń z obrębu robót wraz z załadunkiem i odwozem	1200	D.01.02.01	ha	0,12
II ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	Powierzchnowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny gr.10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót	$1876,6+928,2+440,4+328+1120+500+400= 5.593,2$	D.02.00.01	m ²	5 593,20
6 d.2	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.30cm pod w-wy konstrukcyjne i odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.)	$1876,6+928,2+440,4+328+1120+500+400= 5.593,2$	D.04.01.01 D.02.00.01	m ²	5 593,20
7 d.2	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem i dogęszczeniem powstałego urobku wokół prowadzonych robót	$85+120+45+60+135= 445$	D.04.01.01 D.02.00.01	m ³	445,00
8 d.2	Wykonanie/Odtworzenie dołów odstojnikowych na wodę opadową o wym.dna 3*2 i gł. miarodajnej min.0,9m wraz z wykończeniem	10	D.02.00.01	kpl	10
III ROBOTY KONSTRUKCYJNE DROGOWE					
9 d.3	Wykonanie zabezpieczenia wraz ze wzmocnieniem na poziomie podłoża poprzez ułożenie geotkaniny sep-wzmocniającej dwukierunkowej polipropylenowej 70R, szpilkiwanej na łączeniach i przy jej krawędziach	$1876,6+928,2+440,4+328= 3.573,2$	D.04.03.01	m ²	3 573,20
10 d.3	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 25cm po zagęszcz. wraz z wierzchnim piaskowaniem gr.do 1cm.	$1876,6+928,2+440,4= 3.245,2$	D.04.04.04	m ²	3 245,20

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
NIP 5882031978
REGON 364167666

Strona 2 z 2