



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Remont drogi gminnej na dz. 97 Leszczyn
Szlachecki gmina Bielsk**

dz. nr 97;

Inwestor: **Gmina Bielsk
Plac Wolności 3a
09-230 Bielsk**

Branża: **drogowa**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. 97 LESZCZYN
SZLACHECKI GMINA BIELSK**

Lokalizacja:

**LESZCZYN SZLACHECKI, GMINA BIELSK
dz. nr 97 obręb Leszczyn Szlachecki**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
PLAC WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 17.03.2022

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

REMONT DRUGI GMINNEJ NA DZ. 97 LESZCZYN SZLACHECKI GMINA BIELSK

Identyfikator kosztorysu: Leszczyn Szlachecki cz.2 P

wyk.dn: 17.03.2022 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--|-----------------|------------|------------|---------|
| 1 | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,414 | | |
| Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 2 | Roboty ziemne | | | | |
| 2 | KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI | m2 | 2 070,000 | | |
| Razem rozdział 2: Roboty ziemne | | | | | |
| 3 | Nawierzchnia | | | | |
| 3 | KNR 2-31 108-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, AC 11W mechaniczne wbudowanie | t | 30,350 | | |
| 4 | KNR 2-31 114-7 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu | m2 | 1 837,1600 | | |
| 5 | KNR 2-31 114-8 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10,0 cm/ [RMS=2] | m2 | 1 837,1600 | | |
| 6 | KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej | m2 | 2 111,4000 | | |
| 7 | KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 2 111,4000 | | |
| 8 | KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu | m2 | 1 801,8300 | | |
| 9 | KNR 2-31 1004-4 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej | m2 | 2 111,4000 | | |
| 10 | KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 2 111,4000 | | |
| 11 | KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu | m2 | 2 070,0000 | | |
| 12 | KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu /łącznie 5cm/ [RMS=2] | m2 | 2 070,0000 | | |
| Razem rozdział 3: Nawierzchnia | | | | | |
| 4 | Pobocza | | | | |
| 13 | KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI | m2 | 621,000 | | |
| 14 | KNR 2-31 114-7 Wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego o frakcji 0-63mm o gr.8 cm po zagęszczeniu | m2 | 621,000 | | |
| 15 | KNR 2-31 114-8 Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego o frakcji 0-63mm, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/ [RMS=2] | m2 | 621,000 | | |
| Razem rozdział 4: Pobocza | | | | | |
| 5 | Obsługa geodezyjna | | | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|-----------------|-------|------------|---------|
| 16 | KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej) | kpl | 1,000 | | |
| Razem rozdział 5: Obsługa geodezyjna | | | | | |
| Razem kosztorys: REMONT DROGI GMINNEJ NA DZ. 97 LESZCZYN SZLACHECKI GMINA BIELSK | | | | | |