


ELEWACJA BOCZNA (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA)



ELEWACJA FRONTOWA (POŁUDNIOWO-WSCHODNIA)


OPIS PLANOWANYCH ROBÓT:

- [1] COKÓŁ W CZĘŚCI PRZYZIEMIA: TYNK CIENKOWARSTWOWY WAPIENNO-CEMENTOWY Z DODATKIEM WŁÓKIEŃ ZBROJĄCYCH, NP. KEIM TURADO
- [2] DETAL ARCHITEKTONICZNY W POSTACI ZDOBIONYCH GZYMŚÓW MIĘDZYKONDYGNACYJNYCH, W MIEJSCACH NIEZBĘDNYCH – NAPRAWA DETALU, OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTAN – CYNK
- [3] TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU ZA POMOCĄ TECHNOLOGII IZOLACJI WEWNĘTRZNEJ, TYNK ZEWNĘTRZNY: TYNK CIENKOWARSTWOWY WAPIENNO-CEMENTOWY Z DODATKIEM WŁÓKIEŃ ZBROJĄCYCH, NP. KEIM TURADO
- [4] OPASKI OKIENNE, W MIEJSCACH NIEZBĘDNYCH – NAPRAWA DETALU, WRAZ Z POKRYCIEM POWŁOKĄ MALARSKĄ
- [5] ODTWORZENIE DETALU ARCHITEKTONICZNEGO W POSTACI BONIOWANIA, POKRYCIE POWŁOKĄ MALARSKĄ
- [6] RENOWACJA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO – DREWNIANYCH ELEMENTÓW WSPORCZYCH DLA PŁATWI WIEŻBY DACHOWEJ, OCZYSZCZENIE, POKRYCIE POWŁOKĄ, ZABEZPIECZAJĄCĄ ORAZ MALARSKĄ
- [7] WYKONANIE PODOKIENNIKÓW Z BLACHY TYTAN-CYNK
- [8] WYKONANIE STOPNI ZEWNĘTRZNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI Z POKRYCIEM BETONOWYM STOPNI O FORMIE, PRZĘKROJU I KOLORYSTYCE ZGODNEJ Z ROZWIĄZANAMI HISTORYCZNYMI
- [9] WYKONANIE BALUSTRADY JAKO AZUROWEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ MALOWANEJ PROSZKOWO
- [10] WYKONANIE MURKÓW BOCZNYCH W STREFIE WEJŚCIOWEJ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHIWALNĄ
- [11] WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ – DRZWI GŁÓWNE I BOCZNE WYKONANE JAKO JEDNOSKRZYDŁOWE Z PŁYCNAMI DEKORACYJNYMI WYPEŁNIONYMI W STREFIE GÓRNEJ SZKŁEM MŁECZNYM BEZPIECZNYM,
- [12] WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW PRZESZKLEŃ, STOLARKA DREWNIANA W KOLORZE BIAŁYM
- [13] WYMIANA ELEMENTÓW ODWODNIENIA DACHU NA NOWE Z BLACHY TYTAN-CYNK,
- [14] IZOLACJA KOMINÓW ZEWNĘTRZNYCH STYRTOPIANEM O GR. 5 CM Z POKRYCIEM POWŁOKĄ TYNKARSKĄ BARWIONĄ W MASIE LUB Z POKRYCIEM WARSTWĄ MALARSKĄ
- [15] STOLARKA OKIENNA PIWNICY DO WYMIANY NA NOWĄ, PRZEMUROWANIE ISTNIEJĄCYCH STYDZIENEK DOŚWIELAJĄCYCH LUB WYMIANA NA NOWE PREFABRYKOWANE
- [16] OKNO W PIWNICY DO ZAMUROWANIA
- [17] PROJEKTOWANE 2 OKNA POŁACIOWE

UWAGI:

1. ZAKRESEM OPRACOWANIA ZOSTAŁA OBJĘTA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (OKNA DREWNIANE SPEŁNIAJĄCE WARTOŚĆ  $U_{max}=0,9$  W/M<sup>2</sup>K) W KOLORZE BIAŁYM ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE Z PŁYCNAMI DEKORACYJNYMI, W STREFIE GÓRNEJ WYPEŁNIONYMI PRZESZKLENIEM,
2. WNEKI OKIENNE I DRZWIOWE MALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI.
3. MONTAŻ OBRÓBKI BLACHARSKIEJ, BLACHA TYTAN-CYNK
4. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RAZEM Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
5. WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I PROWADZIĆ WEWNĄTRZ BUDYNKU LUB UKRYĆ W BRUZZACH. BRUZZY WYKONYWAĆ POZA OBSZARAMI TYNKU FAKTURALNEGO I DETALU.
6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
7. PROJEKT NIE OBEJMUJE WYMIANY POKRYCIA DACHU.

KOLORYSTYKA:

-  NCS S 1010-Y30R  
TŁO
-  NCS S 1005-Y30R  
BONIOWANIE, DETALE, OPASKI OKIENNE I DRZWIOWE,  
MURKI SCHODOWE
-  RAL 8019  
STOLARKA DRZWIOWA – WEJŚCIE GŁÓWNE  
I WEJŚCIE BOCZNE
-  OPIERZENIA, OBRÓBKI BLACHARSKIE  
– BLACHA TYTAN CYNK LUB POWLEKANE  
W KOLORZE SZARYM, RAL 7035
-  RAL 7035  
BALUSTRADY

UWAGA: KOLORYSTYKA NA WYDRUKU MOŻE ODBIEGAĆ OD RZECZYWISTOŚCI ZE WZGL. NA USTAWIENIA DRUKARKI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**pavoprojekt**

PAVO Projekt Sp. z o.o.  
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław  
692 489 075, [biuro@pavoprojekt.pl](mailto:biuro@pavoprojekt.pl)  
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296  
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/OPOKK/2011	PODPIS
PROJEKTANT - ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOKK/2021	PODPIS
OPRACOWANIE DR INŻ. ARCH. ANNA BERBESZ	PODPIS

NAZWA OBIEKTU <b>BUDYNEK USŁUGOWY</b>		
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>		
NAZWA RYSUNKU <b>ELEWACJE: FRONTOWA, BOCZNA</b>		
NR RYSUNKU <b>A-1</b>	SKALA 1:100	DATA 11.03.2022