




ELEWACJA BOCZNA
(POŁUDNIOWO-WSCHODNIA)



ELEWACJA FRONTOWA
(PÓŁNOCNO-WSCHODNIA)



ELEWACJA BOCZNA
(PÓŁNOCNO-ZACHODNIA)



ELEWACJA TYLNA
(POŁUDNIOWO-ZACHODNIA)

OPIS PLANOWANYCH ROBÓT:

- [1] ODKOPANIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I WYKONANIE PIONOWEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU, W COKOLE TYNK CIENKOWARSTWOWY WAPIENNO-CEMENTOWY Z DODATKIEM WŁÓKIEN ZBROJĄCYCH, NP. KEIM TURADO
- [2] TYNK CIENKOWARSTWOWY WAPIENNO-CEMENTOWY Z DODATKIEM WŁÓKIEN ZBROJĄCYCH, NP. KEIM TURADO
- [3] RENOWACJA DREWNIANYCH ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ, OCZYSZCZENIE, POKRYCIE POWŁOKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ ORAZ MALARSKĄ (W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYMIANA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NA NOWE)
- [4] WYMIANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I WYKONANIE PODOKIENNIKÓW Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
- [5] WYKONANIE PODJAZDÓW ZEWNĘTRZNYCH ZE SPADKIEM 2%
- [6] WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Z ZACHOWANIEM HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW PRZESZKLEŃ, STOLARKA PCV W KOLORZE BIAŁYM
- [7] WYMIANA ELEMENTÓW ODWODNIENIA DACHU NA NOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
- [8] WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA MEMBRANE PVC O GR. 1,8 mm, KOLOR GRAFITOWY
- [9] UCHYLNE BRAMY GARAZOWE, Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI- KOLOR ANTRACYTOWY

UWAGI:

1. WNEKI OKIENNE I DRZWIOWE MALOWAĆ W KOLORZE ELEWACJI.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RAZEM Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

KOLORYSTYKA:

NCS S 1010-Y30R
COKÓŁ

NCS S 1005-Y30R
TŁO, KOLORYSTYKA ŚCIAN

OPIERZENIA, OBRÓBK I BLACHARSKIE
- BLACHA TYTAN CYNK LUB POWLEKANE
W KOLORZE SZARYM, RAL 7035

BRAMA WJAZDOWA OTWIERANA MANUALNIE
W KOLORZE SZARYM, RAL 7035

UWAGA: KOLORYSTYKA NA WYDRUKU MOŻE ODBIEGAĆ OD
RZECZYWISTOŚCI ZE WZGL. NA USTAWIENIA DRUKARKI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

pavoprojekt

PAVO Projekt Sp. z o.o.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 14/OPOK/2011

PODPIS

PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 23/DSOK/2021

PODPIS

OPRACOWANIE

DR INŻ. ARCH. ANNA BERBESZ

PODPIS

NAZWA OBIEKTU

BUDYNKI GOSPODARCZE

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

ELEWACJE: FRONTOWA, TYLNA, BOCZNE

NR RYSUNKU

A-8

SKALA

1:100

DATA

01.02.2022