

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont zaplecza szatni

Adres: Rataja 7
42-400 Zawiercie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: Zespół Szkół im.X.Dunikowskiego w Zawierciu
Rataja 7
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporządził: Adam Głab
Sprawdził:
Data opracowania: 9.01.2025

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Remont zaplecza			
1.1		Sala			
1.1.1		Roboty malarskie			
1.1.1.1	kalkulacja własna	Usunięcie lamperii (2,7+6,0+2,7+6,0)*3,2	m2 m2	55,680	55,680
1.1.1.2	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (2,7+6,0+2,7+6,0)*3,2	m2 m2	55,680	55,680
1.1.1.3	KNR 4-01 1204-0700	Jednokrotne gruntowanie ścian (2,7+6,0+2,7+6,0)*3,2	m2 m2	55,680	55,680
1.1.1.4	KNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną (2,7+6,0+2,7+6,0)*3,2	m2 m2	55,680	55,680
1.1.1.5	KNR 2-02 2005-0400	Okladziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach, na rusztach metalowych. 6*2,7	m2 m2	16,200	16,200
1.1.1.6	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną 6*2,7	m2 m2	16,200	16,200
1.1.1.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi wew, 0,8*2,05 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.1.1.8	kalkulacja własna	Wymiana lamp oświetleniowych 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
1.1.2		Remont posadzki			
1.1.2.1	kalkulacja własna	Demontaż cokołów 18	m m	18,000	18,000
1.1.2.2	KNR 2-02 1115-0100	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość warstwy 10- 15 mm. 6*2,70	m2 m2	16,200	16,200
1.1.2.3	KNR 2-02 1113-0100	Posadzki z wykładziny z cokolikiem - - wykładzina Tarkett RUBY 70 Acoustic dla posadzki pomieszczeń: •heterogeniczna •klasa użytkowa 34 – spełnia EN ISO 10874 •akustyczna –redukcja dźwięków uderzeniowych 19 dB – spełnia EN ISO 717/2 •antystatyczna <2kV – spełnia EN 1815 2,7*6	m2 m2	16,200	16,200
1.1.3		Stolarka			
1.1.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi wew, 0,8*2,05 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2		Prysznic I			
2.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
2.1.1	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (2,75*3,85)	m2 m2	10,588	10,588
2.1.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,75+3,85+2,75+3,85)*2,1+3*3*2	m2 m2	45,720	45,720
2.1.3	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budynku 11*0,03+46*0,03+1	m3 m3	2,710	2,710
2.1.4	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 10 km ciągnikiem kołowym z przyczepą 2,71	m3 m3	2,710	2,710
2.1.5	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej 22	m m	22,000	22,000
2.1.6	KNR 4-02 0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm 8	m m	8,000	8,000
2.1.7	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 25-32 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.1.8	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2,000	2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.1.9	KNR 4-02 0204-0700	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm uszczelnione ołowiem 4	szt. szt.	 4,000	4,000
2.1.10	KNR 4-02 0213-0200	Wymiana syfonu żeliwnego o średnicy 100 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
2.1.11	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka żeliwnego (rewizja) kanalizacyjnego o średnicy 80 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
2.1.12	KNR 4-02 0235-0100	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	 3,000	3,000
2.1.13	KNR 4-02 0235-0800	Demontaż brodzika 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
2.1.14	kalkulacja własna	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.2		ROBOTY INSTALACYJNE			
2.2.1	KNNR 8 0108-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm na ścianie 8	m m	 8,000	8,000
2.2.2	KNNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.2.3	KNR 2-15 0103-0200	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 20 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym 8	m m	 8,000	8,000
2.2.4	KNR 2-15 0107-0600	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych, elastyczne z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.2.5	KNR 2-15 0112-0200	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.2.6	KNR 2-15 0205-0400	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm 6	m m	 6,000	6,000
2.2.7	KNR 2-15 0205-0200	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm 5	m m	 5,000	5,000
2.2.8	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.2.9	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
2.2.10	KNR 2-15 0221-0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 3	szt. szt.	 3,000	3,000
2.2.11	kalkulacja własna	Wymiana grzejnika 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.2.12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż boileru 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.2.13	kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej - gniazda i oświetlenia wraz z wykuciem gruzd 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.3.1	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie ścian płytkami (2,75+3,8+2,75+3,8+2,75)*3,0+(6*2*1,2)	m2 m2	 61,950	61,950
2.3.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 2,75*3,8	m2 m2	 10,450	10,450
2.3.3	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki j z płytek ceramicznych podłogowych 2,75*3,8	m2 m2	 10,450	10,450
2.3.4	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach - sufit 2,75*3,8	m2 m2	 10,450	10,450

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.3.5	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach, na rusztach metalowych - zabudowa rur 3*0,95	m2 m2	 2,850	 2,850
2.3.6	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą emulsyjną	m2 m2	 2,565	 2,565
2.3.7	kalkulacja własna	Wymiana lamp oświetleniowych	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
2.3.8	kalkulacja własna	dostawa i montaż kabin prysznicowych z HPL	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
3		Prysznic II			
3.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
3.1.1	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (2,75*3,85)	m2 m2	 10,588	 10,588
3.1.2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,75+3,85+2,75+3,85)*2,1+3*3*2	m2 m2	 45,720	 45,720
3.1.3	kalkulacja własna	Wynoszenie gruzu z budunku 11*0,03+46*0,03+1	m3 m3	 2,710	 2,710
3.1.4	KNR 4-04 1101-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. 10 km ciągnikiem kołowym z przyczepą	m3 m3	 2,710	 2,710
3.1.5	KNR 4-01 0338-0100	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie wapiennej	m m	 22,000	 22,000
3.1.6	KNR 4-02 0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm	m m	 8,000	 8,000
3.1.7	KNR 4-02 0118-0200	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 25-32 mm	szt. szt.	 2,000	 2,000
3.1.8	KNR 4-02 0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt. szt.	 2,000	 2,000
3.1.9	KNR 4-02 0204-0700	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm uszczelnione ołowiem	szt. szt.	 4,000	 4,000
3.1.10	KNR 4-02 0213-0200	Wymiana syfonu żeliwnego o średnicy 100 mm	szt. szt.	 4,000	 4,000
3.1.11	KNR 4-02 0214-0200	Wymiana czyszczaka żeliwnego (rewizja) kanalizacyjnego o średnicy 80 mm	szt. szt.	 4,000	 4,000
3.1.12	KNR 4-02 0235-0100	Demontaż umywalki	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
3.1.13	KNR 4-02 0235-0800	Demontaż brodzika	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
3.1.14	kalkulacja własna	Demontaż grzejnika	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.2		ROBOTY INSTALACYJNE			
3.2.1	KNR 8 0108-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm na ścianie	m m	 8,000	 8,000
3.2.2	KNR 8 0116-0100	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.2.3	KNR 2-15 0103-0200	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 20 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym	m m	 8,000	 8,000
3.2.4	KNR 2-15 0107-0600	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych, elastyczne z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm	szt. szt.	 1,000	 1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.2.5	KNR 2-15 0112-0200	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.2.6	KNR 2-15 0205-0400	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm 6	m m	 6,000	6,000
3.2.7	KNR 2-15 0205-0200	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm 5	m m	 5,000	5,000
3.2.8	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.2.9	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 4	szt. szt.	 4,000	4,000
3.2.10	KNR 2-15 0221-0100	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem 3	szt. szt.	 3,000	3,000
3.2.11	kalkulacja własna	Wymiana grzejnika 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.2.12	kalkulacja własna	Dostawa i montaż boileru 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.2.13	kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej - gniazda i oświetlenia wraz z wykuciem gruzd 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
3.3.1	KNR 2-02 0822-0600	Licowanie ścian płytkami (2,75+3,8+2,75+3,8+2,75)*3,0+(6*2*1,2)	m2 m2	 61,950	61,950
3.3.2	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 2,75*3,8	m2 m2	 10,450	10,450
3.3.3	KNR 2-02 1104-0300	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych 2,75*3,8	m2 m2	 10,450	10,450
3.3.4	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach - sufit 2,75*3,8	m2 m2	 10,450	10,450
3.3.5	KNR 2-02 2005-0400	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach, na rusztach metalowych - zabudowa rur 3*0,95	m2 m2	 2,850	2,850
3.3.6	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą emulsyjną 2,565	m2 m2	 2,565	2,565
3.3.7	kalkulacja własna	Wymiana lamp oświetleniowych 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
3.3.8	kalkulacja własna	dostawa i montaż kabin prysznicowych z HPL 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000