

**Zadanie:**
**Remont drogi nr 580 w km 21+300 od 21+800 km (wraz z skrzyżowaniem o ruchu okrężnym )**

PRZEDMIAR				
Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	ilość
<b>OPASKA NA WYSPIE CENTRALNEJ RONDA</b>				
1	D-01.02.04	Rozbiórka opaski wewnętrznej	m2	78
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na opasce wewnętrznej ronda	m2	78
3	D-05.03.04	Ułożenie warstwy betonu C <sub>5/6</sub> gr. 18 cm na opasce wewnętrznej ronda	m2	78
4	D-05.03.04	warstwa poślizgowa na opasce wewnętrznej ronda	m2	78
5	D-05.03.04	ułożenie warstwy ścieralnej z betonu cementowego C35/45 na opasce wewnętrznej ronda	m2	78
<b>ROBOTY BRUKARSKIE I ODWODNIENIOWE</b>				
6	D-01.02.04	Rozbiórka poszerzenia jezdni	m2	320
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na poszerzeniu jezdni	m2	320
8	D-05.03.04	Ułożenie warstwy betonu C <sub>5/6</sub> gr. 18 cm na poszerzeniu jezdni	m2	320
9	D-05.03.04	warstwa poślizgowa na opasce wewnętrznej ronda	m2	320
10	D-05.03.04	ułożenie warstwy ścieralnej z betonu cementowego C35/45 na poszerzeniu jezdni	m2	320
11	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników drogowych wraz z załadunkiem i wywozem	mb	454
12	D-08.01.02A	Ułożenie granitowych krawężników drogowych na rondzie i wyspach kanalizujących	mb	383
13	D-08.01.01	Ułożenie betonowych krawężników 20x30x100 cm	mb	71
14	D-08.01.01	Ułożenie opornika betonowego 12x25x100 cm na chudym betonie	mb	50
15	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni na azylach	m2	76
16	D-04.04.00	Ułożenie w-wy kruszywa łamanego gr. 15 cm z zagęszczeniem na azylach	m2	76
17	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni z kostki gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej na azylach	m2	76
18	D-08.02.02a	Remont chodnika z betonowej kostki brukowej gr.6 cm z ponownym wykorzystaniem odzyskanych kostek	m2	1 229
19	D-08.02.02	Ułożenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych z płytek ze stożkami dotykowymi 40x40x8 cm	m2	29
20	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży chodnikowych wraz z załadunkiem i wywozem	mb	1 334
21	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży 8x30x100 cm	mb	1 334
22	D-06.01.05	Wykonanie i profilowanie poboczy z destruktu betonu asfaltowego o grubości 10 cm po zagęszczeniu i szer.1,25 m o spadku 6-8% (pozyskaną z grezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej)	m2	260
23	D-06.04.01	Regulacja- oczyszczenie rowów przydrożnych w pasie drogowym z utylizacją uzyskanego materiału	mb	208
24	D - 08.05.06a	wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm	mb	370
25	D-03.02.01	Wymiana wraz z regulacją wpustów ulicznych w ciągu drogi wojewódzkiej na całym odcinku	szt.	12
26	D-03.02.01	Wymiana wraz z regulacją pokryw studni kanalizacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej na całym remontowanym odcinku	szt.	9
27	D-03.01.03	Ciśnieniowe czyszczenie studzienek rewizyjnych	szt.	24
28	D-03.01.03	Ciśnieniowe czyszczenie wpustu ulicznego z przykanalikiem	szt.	16
29	D-03.01.03	Ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej Kanału - DN200	mb.	128
30	D-03.01.03	Ciśnieniowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej Kanału - DN300	mb.	503

ROBOTY DROGOWE				
31	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni <b>gr. 13 cm</b>	m2	4 171
32	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	4 171
33	D-04.03.01	Skroplenie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozspadową 0,4kg/m2	m2	12 512
34	D-05.03.05b	wykonanie warstwy wyrównawczej <b>AC 11 W 35/50 dla KR 5-7 o zmiennej grubości (min.3 cm)</b>	m2	4 171
35	D-05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej <b>AC 16 W PMB 25/55-60 KR 5-7</b> o grubości <b>6 cm</b> po zagęszczeniu	m2	4 171
36	D-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej <b>AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6</b> o gr. <b>4cm</b> po zagęszczeniu	m2	4 171
WŁĄCZENIE DRÓG O NAW. BITUMICZNEJ DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ W OBRĘBIE PASA DROGOWEGO				
37	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni <b>gr. 13 cm</b>	m2	120
38	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	120
39	D-04.03.01	Skroplenie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozspadową 0,4kg/m2	m2	360
40	D-05.03.05b	wykonanie warstwy wyrównawczej <b>AC 11 W 35/50 dla KR 5-7 o zmiennej grubości (min.3 cm)</b>	m2	120
41	D-05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej <b>AC 16 W PMB 25/55-60 KR 5-7</b> o grubości <b>6 cm</b> po zagęszczeniu	m2	120
42	D-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej <b>AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6</b> o gr. <b>4cm</b> po zagęszczeniu	m2	120
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE				
43	D-09.01.01	Renowacja trawników ze ścięciem nadmiaru ziemi, wyrównanie i zwałowanie powierzchni	m2	1 166
44	D-05.03.04b	Wymiana wypełnienia szczelin w nawierzchni z betonu cementowego na zatokach autobusowych	szt.	1
45	D-07.10.01	wymiana azyli drogowych	szt.	3
46	D-01.01.01a	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	km	0,50
47	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie na mapach DXF inwentaryzacji organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500	km	0,50
48	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami <b>grubowarstwowymi</b> sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	458,00