

Przedmiar robót

na wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania

na drodze wojewódzkiej nr 730; Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów

na odcinku od km 25+500 do km 29+070

L.p.	Nr SST	Opis robót	J.m.	Ilość robót
1	2	3	4	5
		Odcinek od km 25+500 do km 29+070		
I		POBOCZA		
1.1.	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 0,25m przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łazki 0,60m ³ pod ułożenie warstw konstrukcyjnych poboczy. strona prawa (2100,00-zjazdy; 40,00)= 2060,00*1,00= 2060,00 - strona lewa (3570,00-zjazdy 160,00)=3410,00*1,00= 3410,00 Σ 5470,00	m ³	1367,50
1.2.	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 12cm. [5470,00]	m ²	5470,00
1.3.	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wraz z zamięłowaniem miałem kamiennym. [5470,00]	m ²	5470,00
		Razem pobocza		
II		ZJAZDY		
2.1.	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-III przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łazki 0,60m ³ . 372,00*0,20= 77,40	m ³	77,40
2.2.	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 12cm. [372,00]	m ²	372,00
2.3.	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wraz z zamięłowaniem miałem kamiennym. [372,00]	m ²	372,00
		Razem zjazdy		
III		ODWODNIENIE		
		Rowy		

3.1.	D-06.04.01	Mechaniczne odmulenie rowów przy grubości namułu do 30cm wraz z profilowaniem skarp i dna rowu, z uformowaniem opaski gruntowej na poboczu wraz z jej zagęszczeniem oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 1km. [5470,00]	m	5470,00
------	------------	--	---	---------

Opracował: Andrzej Kret
Data opracowania: marzec 2024r.

Dyrektor Rejonu Drogowego
Garwolin
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Marek Chciałowski

Przedmiar robót

na wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania

na drodze wojewódzkiej nr 736; Warka - Rozniszew - Magnuszew - rz. Wisła - Podłęż (dr. nr 801)

na odcinkach: od km 0+690 do km 1+650, od km 4+350 do km 5+430 i od km 13+335 do km 13+750

L.p.	Nr SST	Opis robót	J.m.	Ilość robót
1	2	3	4	5
I		POBOCZA		
1.1.	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 0,20m przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łazki 0,60m ³ pod ułożenie warstw konstrukcyjnych poboczy. strona prawa (2445,00-zjazdy 100,00-zatoka 56,00)= 2289,00*1,00= 2289,00 - strona lewa (2445,00-zjazdy 90,00-zatoka 56,00)=2299,00*1,00= 2299,00 Σ 4588,00	m ³	917,60
1.2.	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 12cm. [4588,00]	m ²	4588,00
1.3.	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wraz z zamięłowaniem miałem kamiennym. [4588,00]	m ²	4588,00
		Razem pobocza		
II		ODWODNIENIE		
2.1.		Rowy		
2.2.	D-06.04.01	Mechaniczne odmulenie rowów przy grubości namułu do 30cm wraz z profilowaniem skarp i dna rowu, z uformowaniem opaski gruntowej na poboczu wraz z jej zagęszczeniem oraz odwiezieniem nadmiaru na odległość do 1km. [4588,00]	m	4588,00

Opracował: Andrzej Kret

Data opracowania: marzec 2024r.

Dyrektor Rejonu Drogowego
Garwolin
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Marek Chciałowski