Zestawienie montażowe Gmina:

Odcinek kabla	Typ, przekrój kabla	Odległość miedzy słupami	Łączna długość odcinka YAKXS 4x35	Łączna długość odcinka YAKXS 4x35	Wykopy		Układanie kabli				Rury osłonowe			Uziom		Bednarka FeZn 25x4	Folia niebieska	Słup oświetleniowy 9,5 m	Słup oświetleniowy 6 m	Słup oświetleniowy 6 m (zółto czarny)	Wysięgnik 1.5 m	Oprawa LED 51,5W drogowa	Oprawa LED 19,3W drogowa	Oprawa LED 45,5W przejście	Fundament	Tabliczka słupowa	Wkładka topikowa DO1 - 4A	Przewód YDY 3x1.5
					YAKXS 4x35	YAKXS 4x35	w ziemi	w słupie	w złączu	w rurze	HDPE 110	rura dzielona A110 - 3m	przecisk HDPE 110	Układanie bedn. 25x4 w wykopie	Układanie bedn. 25x4 w rurze, ZK													
-	mm		m	m	m	m	m	m	m	m	m	szt.	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m
3/23.2 – 3/23.3	YAKXS 4x25	28	33		17		18	4	0	11			11	29	4	33	18	1			1	1			1	1	1	11
3/23.3 – 3/23.4	YAKXS 4x25	27	32		27		28	4	0	0				28	4	32	28			1					1	1	1	6
3/23.4 – 3/23.5	YAKXS 4x25	15	20		15		14	4	0	2	2			16	4	20	14	1			1	1			1	1	1	11
3/23.3 – 3/23.3.1	YAKXS 4x25	30	36		30		32	4	0	0				32	4	36	32			1					1	1	1	6
3/23.3.1 – 3/23.3.2	YAKXS 4x25	11	16		11		12	4	0	0				12	4	16	12		1				1		1	1	1	6
3/23.3.2 – 3/23.3.3	YAKXS 4x25	40	46		40		42	4	0	0				42	4	46	42		1				1		1	1	1	6
Razem:		**151**	**183**	**0**	**140**	**0**	**146**	**24**	**0**	**13**	**2**	**0**	**11**	**159**	**24**	**183**	**146**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**6**	**6**	**6**	**46**

Zestawienie demontażowe Gmina:

Nazwa	typ	j.m.	j.m.	ilość	Uwagi	
Oprawa	-	szt.	szt.	3		
Wysięgnik	-	szt.	szt.	0		
Sieć napowietrzna	AsXSn 2x25	m	m	0		
Sieć kablowa	YAKY 4x25	m	m	48		
Słupy	-	szt.	szt.	3		
Szafka oświetleniowa	-	szt.	szt.	0		