

PRZEDMIAR ROBÓT PGO-24-319

Nazwa robót: Instalacja fotowoltaiczna na dachu żłobka
Lokalizacja: Wielichowo, dz. nr 616

PRZEDMIAR PGO-24-319			Strona 1			15-02-2024	
						SYKAL-003184	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Panele PV						
1	10	KNNR	N005-04-06-04-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 20 kg - panel PV	szt	68,000	
1	20	KNNR	N005-04-05-04-00	Montaż falownika	szt	1,000	
1	30	KNNR	N005-04-06-02-00	Montaż rozdzielni PV wraz z zabezpieczeniami	szt	1,000	
1	40	KNNR	N005-02-03-02-11	Przewód kabelkowy PV 2x6,0 wciągane do rur	metr	70,000	
1	50	KNNR	N005-02-07-05-11	Przewód kabelkowy PV 2x6,0 układany na konstrukcji metalowej	metr	60,000	
1	60	KNNR	N005-11-01-11-00	Konstrukcje wsporcze do 18 kg przykręcane w 4 miejscach	szt	136,000	
1	70	Kal.własna		Pomiary pomontażowe	kmpl	1,000	
1	80	KNNR	N005-11-01-02-00	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach	szt	10,000	
1	90	KNNR	N005-11-05-01-00	Koryta kablowe szer 50 mm przykręcane do otworów	metr	15,000	
1	100	KNNR	N005-06-01-03-03	Przewody uziemiające pionow pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz	metr	9,000	
1	110	KNNR	N005-02-09-06-09	Przewód kabelkowy YDY 5x10 na uchwytach bezśrubowych	metr	6,000	