

PRZEDMIAR ROBÓT PGO-24-323

Nazwa robót: Instalacja teletechniczna
Lokalizacja: Wielichowo, dz. nr 616

PRZEDMIAR PGO-24-323			Strona 1			15-02-2024	
						SYKAL-003184	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Instalacja teletechniczna						
1	80	KNNR	N005-11-01-02-00	Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach	szt	70,000	
1	90	KNNR	N005-11-05-01-00	Koryta kablowe szer 50 mm przykręcane do otworów	metr	35,000	
1	100	KNR	532-01-02-01-00	Układanie odcinków poziomych 1 kabel miedziany do 8mm (RJ,TK,kam,wideodomofon)	metr	770,000	
1	110	KNR	532-01-02-01-00	Układanie odcinków poziomych 1 kabel YTKSY 3x2x0,5 - alarm	metr	310,000	
1	120	KNR	532-01-08-02-00	Montaż gniazda abonenckiego podtynkowego	szt	9,000	
1	130	KNR	532-01-07-01-00	Montaż modułu RJ45 nieekaranowany ze złączem beznarzędziowym na przewodzie 4-par	szt	16,000	
1	140	KNR	532-01-09-02-00	Montaż szafy wiszącej o masie do 15kg	kmpl	1,000	
1	150	KNR	532-01-09-11-00	Montaż wyposażenia szafy - panel zasilający	szt	1,000	
1	160	KNR	532-01-09-12-00	Montaż wyposażenia szafy - półka do szafy	kmpl	1,000	
1	170	KNR	532-01-09-13-00	Montaż wyposażenia szafy - panel organizacyjny/płyta wypełniająca	szt	1,000	
1	180	KNR	532-01-16-02-00	Kabel krosowy miedziany w szafie dystrybucyjnej	szt	34,000	
1	190	KNNR	N005-04-06-01-00	Montaż domofonu zewnętrznego	szt	1,000	
1	200	KNNR	N005-04-06-01-00	Montaż domofonu wewnętrznego	szt	4,000	
1	210	KNNR	N005-04-06-01-01	Montaż manipulatora	szt	1,000	
1	220	KNNR	N005-04-06-01-01	Montaż czujki ruchu	szt	12,000	
1	230	KNNR	N005-04-06-02-00	Montaż centrali alarmowej	szt	1,000	
1	240	KNNR	N005-04-06-02-00	Montaż rejestratora monitoringu	szt	1,000	
1	250	KNNR	N005-04-06-02-00	Montaż zasilacza POE	szt	1,000	
1	260	KNNR	N005-04-06-01-01	Montaż kamery monitoringu zewnętrznej	szt	10,000	
1	270	KNNR	N005-04-06-01-01	Montaż kamery monitoringu wewnętrznej	szt	5,000	
1	280	KNR	532-01-15-02-00	Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego	szt	30,000	
1	290	Kal.własna		Konfiguracja centrali alarmowej, testy, uruchomienie	kmpl	1,000	
1	300	Kal.własna		Konfiguracja monitoringu, testy, uruchomienie	kmpl	1,000	