


PROJEKT TECHNICZNY

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ JEZDNIĘ SKALA 1:50/25


Inwestor	Gmina Zambrów		IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPRAWNIENÍ	PODPIS
Adres	ul.Fabryczna 3, 18-300 Zambrów		Projektant	M.Kożuchowski	LUB/0376/PBD/18
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej na dz. nr 120/1)				
Adres	Wąziękoń Druji 120/1 obręb Wąziękoń druji 0057		Opracował	R.Burdach	inż. bud.drog
Obiekt	Droga gminna (wewnętrzna)	Skala	1:50/25		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY	JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
Branża	drogowa	Data	05.2020		

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ
SZKOLENIOWO - PROJEKTOWY WARSZTAT INŻYNIERII DROGOWNICTWA
BEZ ZGODY KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE RYSUNKU JEST NIELEGALNE.

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ JEZDNIĘ
Skala 1:50



SZCZEGÓŁ NR 1
Skala 1:25



LEGENDA:

- 1. PROJ. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S gr. 4 cm
- 2. PROJ. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W. gr. 5 cm
- 3. WARSTWA PODBUDOWY Z KR.ŁAMANEGO STAB. MECHAN. 0-31.5 O gr.25 cm
- 4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR 10 CM
- 5. PROJ. POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR 15 CM