


PROJEKT TECHNICZNY

PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:50/25


Inwestor Gmina Zambrów			IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPRAWNIENIĘ	PODPIS
Adres ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów			Projektant	M.Kożuchowski	LUB/0376/PBD/18
Inwestycja Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 409					
Adres Wola Zambrowska, droga gminna wewnętrzna, dz. nr 409			Opracował	R.Burdach	inż. bud.drog
Obiekt Droga gminna wewnętrzna		Skala 1:50			
Nazwa rysunku PRZEKRÓJ NORMALNY			JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
Branża DROGOWA		Data 05.2020			

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ
SZKOLENIOWO - PROJEKTOWY WARSZTAT INŻYNIERII DROGOWNICTWA
BEZ ZGODY KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE RYSUNKU JEST NIELEGALNE.

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ JEZDNIĘ
Skala 1:50



SZCZEGÓŁ NR 1
Skala 1:25



LEGENDA:

1. PROJ. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S gr. 4 cm
2. PROJ. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W. gr. 5 cm
3. WARSTWA PODBUDOWY Z KR.ŁAMANEGO STAB. MECHAN. 0-31.5 O gr.25 cm
4. WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR 10 cm
5. CIEK LINIOWY SZER. 40 CM