


# PROJEKT TECHNICZNY

## PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:50/25 II


Inwestor	Gmina Zambrów		IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPRAWNIEŃ	PODPIS
Adres	ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów		Projektant	M.Kożuchowski LUB/0376/PBD/18	
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr 409				
Adres	Wola Zambrowska, droga gminna wewnętrzna, dz. nr 409		Opracował	R.Burdach inż. bud.drog	
Obiekt	Droga gminna wewnętrzna	Skala 1:50			
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY				
Branża	DROGOWA	Data 05.2020	JEDNOSTKA PROJEKTOWA		

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ  
SZKOLENIOWO - PROJEKTOWY WARSZTAT INŻYNIERII DROGOWNICTWA  
BEZ ZGODY KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE RYSUNKU JEST NIELEGALNE.

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ JEZDNIĘ  
Skala 1:50



SZCZEGÓŁ NR 1  
Skala 1:25



### LEGENDA:

1. PROJ. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S gr. 4 cm
2. PROJ. WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W. gr. 5 cm
3. WARSTWA PODBUDOWY Z KR. ŁAMANEGO STAB. MECHAN. 0-31.5 O gr. 25 cm
4. WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU (POSPÓŁKI) GR 10 cm