

Planowane roboty i prace związane z doprowadzeniem wody i jej rozprowadzenie na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Wiślanej 22 w Bydgoszczy.

Planowane roboty budowlano – montażowe.

1. Przewody wodociągowe wykonane z rur PE:100 śr. 90 mm /metoda bez wykopowa / 3500m
2. J. w. lecz śr 50mm o długości 400m
3. Studzienka wodomierzowa śr. 1,50 m z zestawem wodomierzowym śr. 40 mm i konsolą dla zaworów
4. Punkty czerpalne wody w ilości 25 szt. zaopatrzone w zawory przyciskowe / odcinające samoczynny wypływ wody / wraz z odpływem wody
5. Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowych po robotach montażowych ok. 20m<sup>2</sup>

Informacje dodatkowe :

1. Przewody sieci wodociągowej mają zostać położone poniżej poziomu przemarzania gruntu.
2. W projektowaniu oraz wykonawstwie należy uwzględnić, krzyżowanie sieci wodnej z gazociągiem wysokiego i średniego ciśnienia gazu przechodzącego przez cmentarz komunalny przy ul . Wiślanej 22 w Bydgoszczy.