

Przedmiar robót

Budowa: **Budynek Apteki nr 13**

Obiekt lub rodzaj robót: **Dostosowanie do wymagań Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.**

Lokalizacja: **Szpital kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie**

Inwestor: **Szpital kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Przedmiar robót.					
1	Rozdział	PIWNICA					
1.1	Element	Komora przyjęć					
1.1.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		61,51		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
1.1.2	KNR 401/623/1	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5 m2, 2-krotne	m2		5		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,07	0,07000		
		Materiały					
		Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.1.3	KNR 401/623/2	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5 m2, każde następne	m2		7		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,01	0,01000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,03000		
		Materiały					
		Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.1.4	KNNR 3/603/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		41,89		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,03	0,03000		
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,005	0,00500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,04	0,04000		
		Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,04	0,04000		
1.1.5	KNNR 3/603/4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		19,62		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,05	0,05000		
		Siatka cięto-ciężniejsza z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	1,1	1,10000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006	0,00600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,1	0,10000		
		Wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,1	0,10000		
1.1.6	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		61,51		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,29	0,29000		
		Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1.7	KNNR 3/803/2	Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej, w tym posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościarnej - epoksydowe lub lateksowe)	m2		19,62		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	5,98	5,98000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,04	0,04000		
		Grys do lastryka marmurowy biały, jasnoszary	t	0,03	0,03000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	4,5	4,50000		
		Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m2	3,45	3,45000		
		Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,105	0,10500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	14			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,08	0,08000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,09	0,09000		
1.1.8	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych - analogia drzwi stalowe	m2		2,01		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
		Materiały					
		Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,05	0,05000		
1.1.9	KNNR 3/702/6	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - analogia drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplone dwuskrzydłowe	m2		4,02		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,9	3,90000		
		Materiały					
		Ościeżnice metalowe drzwi zewnętrznych, malowane	kpl	1	1,00000		
		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmocnione	m2	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	11,5			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,04	0,04000		
1.1.10	KNNR 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		19,62		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
1.1.11	Kalkulacja indywidualna	Likwidacja umywalki wraz z zaślepieniem istniejącej instalacji sanitarnej	kpl.		1		
1.2	Element	WC					
1.2.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		13,43		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
1.2.2	KNR 401/623/1	Odgryzanie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5'm2, 2-krotne	m2		1		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,07	0,07000		
		Materiały					
		Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.2.3	KNNR 3/603/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		12,19		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,03	0,03000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,005	0,00500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,04	0,04000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,04	0,04000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2.4	KNNR 3/603/4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		1,24		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,05	0,05000		
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	1,1	1,10000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006	0,00600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.2.5	KNNR 3/605/4	Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,1	0,10000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5` t	m-g	0,1	0,10000		
		Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		13,43		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,29	0,29000		
		Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000		
		Nakłady pomocnicze					
1.2.6	KNNR 3/803/1	Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m2		1,18		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,6	3,60000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,01	0,01000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	4,5	4,50000		
		Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m2	3,45	3,45000		
		Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,105	0,10500		
		Nakłady pomocnicze					
1.2.7	NNRNKB 202/2805/6 (1)	Materiały inne (Materiały)	%	9,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5` t	m-g	0,02	0,02000		
		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5` mm, płytki 40x40, zaprawa klejowa elastyczna	m2		1,18		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	1,22	1,22000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,12	0,12000		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0` cm gatunek I	m2	1,04	1,04000		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	7,22	7,22000		
1.2.8	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,2	0,20000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,03	0,03000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,04000		
		Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10`m2, płytki 15x15	m		0,6		
		Robocizna					
		Posadzkarz-płytkarz III	r-g	0,55	0,55000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
		Materiały					
		Płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0` cm gatunek I	m2	0,162	0,16200		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	0,65	0,65000		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,08	0,08000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,004	0,00400		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,006	0,00600		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2.9	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		1,8		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
		Materiały					
		Ościeżnice drzwiowe stalowe	m2	1	1,00000		
		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,05	0,05000		
1.2.10	KNNR 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		1,18		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
1.2.11	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	3,44	3,44000		
		Materiały					
		Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm	szt	1	1,00000		
		Sznur konopny smołowany	kg	0,09	0,09000		
		Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 160mm	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	4			
1.2.12	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20 mm - przyłącze do spluczki	szt		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,23	0,23000		
		Materiały					
		Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	4			
1.2.13	KNR 215/114/1	Zawory wypływowe, czepalne, Dn 15 mm	szt		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	0,07	0,07000		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,09	0,09000		
		Materiały					
		Zawór wodny kątowy do spluczek WC fi 15mm	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	0,9			
1.2.14	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl		1		
		Robocizna					
		Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	1,66	1,66000		
		Robotnicy grupa I	r-g	2,03	2,03000		
		Materiały					
		Urządzenie sanitarne KOMPAKT	szt	1	1,00000		
		Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt"	kpl	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,8			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,01	0,01000		
1.2.15	KNRW 402/606/4	Wymiana podejścia dopływowego, zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy itp., połączenie elastyczne, Dn 15 mm	szt		1		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,49	0,49000		
		Materiały					
		Przyłącze elastyczne do armatury, mosiężne chromowane M264, Fi 15 mm	szt	1	1,00000		
		Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 22 mm (Dn 15)	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
1.3	Element	Magazyn (1)					
1.3.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		74,13		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.3.2	KNR 401/623/1	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5 m ² , 2-krotne	m ²		5		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,07	0,07000		
		Materiały					
1.3.3	KNR 401/623/2	Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm ³	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5 m ² , każde następne	m ²		20		
		Robocizna					
1.3.4	KNNR 3/603/1 (1)	Robotnicy grupa I	r-g	0,01	0,01000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,03000		
		Materiały					
		Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm ³	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze					
1.3.5	KNNR 3/603/4	Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		29,52		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
		Materiały					
1.3.6	KNNR 3/605/4	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m ³	0,03	0,03000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m ³	0,005	0,00500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.3.7	KNNR 3/803/1	Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm ³	m-g	0,04	0,04000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,04	0,04000		
		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m ²		8,78		
		Robocizna					
1.3.8	KNNR 3/803/1	Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m ³	0,05	0,05000		
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m ²	1,1	1,10000		
1.3.9	KNNR 3/803/1	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m ³	0,006	0,00600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm ³	m-g	0,1	0,10000		
1.3.10	KNNR 3/803/1	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,1	0,10000		
		Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m ²		74,13		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
		Materiały					
1.3.11	KNNR 3/803/1	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm ³	0,29	0,29000		
		Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej, w tym posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościaralnej - epoksydowe lub lateksowe)	m ²		8,36		
1.3.12	KNNR 3/803/1	Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,6	3,60000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,01	0,01000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	4,5	4,50000		
1.3.13	KNNR 3/803/1	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m ²	3,45	3,45000		
		Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m ³	0,105	0,10500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	9,5			
		Sprzęt					
1.3.14	KNNR 3/803/1	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,02	0,02000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.3.8	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		3,8		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
		Materiały					
		Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,05	0,05000		
1.3.9	KNNR 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		8,36		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
1.4	Element	Korytarz (pochylnia)					
1.4.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		13,76		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
1.4.2	KNR 401/623/1	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5`m2, 2-krotne	m2		1,3		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,07	0,07000		
		Materiały					
		Środek impregnacynno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.4.3	KNNR 3/603/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		12,44		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,03	0,03000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,005	0,00500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,04	0,04000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,04	0,04000		
1.4.4	KNNR 3/603/4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		1,32		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,05	0,05000		
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	1,1	1,10000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006	0,00600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,1	0,10000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	0,1	0,10000		
1.4.5	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		13,76		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,29	0,29000		
		Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.4.6	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		1,6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
		Materiały					
		Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,05	0,05000		
1.4.7	KNNR 3/803/1	Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej, w tym posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościarnej - epoksydowe lub lateksowe)	m2		1,26		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,6	3,60000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,01	0,01000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	4,5	4,50000		
		Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m2	3,45	3,45000		
		Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,105	0,10500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	9,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,02	0,02000		
1.4.8	KNNR 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		1,26		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
1.4.9	KNNR 3/803/2	Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej - likwidacja istniejącego progu i wykonanie pochylni	m2		1,26		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	5,98	5,98000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,04	0,04000		
		Grys do lastryka marmurowy biały, jasnoszary	t	0,03	0,03000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	4,5	4,50000		
		Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m2	3,45	3,45000		
		Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,105	0,10500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	14			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,08	0,08000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,09	0,09000		
1.5	Element	Archiwum					
1.5.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		29,79		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
1.5.2	KNR 401/623/1	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5'm2, 2-krotne	m2		5		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,07	0,07000		
		Materiały					
		Środek impregacyjny-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.5.3	KNNR 3/603/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		23,52		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,03	0,03000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,005	0,00500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,04	0,04000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,04	0,04000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.5.4	KNNR 3/603/4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		6,27		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,05	0,05000		
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	1,1	1,10000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006	0,00600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.5.5	KNNR 3/605/4	Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,1	0,10000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5` t	m-g	0,1	0,10000		
		Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		29,79		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,29	0,29000		
		Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000		
		Nakłady pomocnicze					
1.5.6	KNNR 3/803/1	Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej, w tym posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościarnej - epoksydowe lub lateksowe)	m2		5,97		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,6	3,60000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,01	0,01000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	4,5	4,50000		
		Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m2	3,45	3,45000		
		Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,105	0,10500		
		Nakłady pomocnicze					
1.5.7	KNNR 3/702/5	Materiały inne (Materiały)	%	9,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5` t	m-g	0,02	0,02000		
		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		1,6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
		Materiały					
		Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
1.5.8	KNNR 3/801/3	Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5` t	m-g	0,05	0,05000		
		Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		5,97		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
		Korytarz					
		1.6					
		Element					
1.6.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		77,40		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
		Materiały					
		Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5` m2, 2-krotne	m2		5		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,07	0,07000		
		Materiały					
		Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
1.6.2	KNR 401/623/1	Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.6.3	KNR 401/623/2	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5 m ² , każde następne	m2		10		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,01	0,01000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,03000		
		Materiały					
		Środek impregnacynno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.6.4	KNNR 3/603/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		61,01		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,03	0,03000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,005	0,00500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,04	0,04000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,04	0,04000		
1.6.5	KNNR 3/603/4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		16,39		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,05	0,05000		
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	1,1	1,10000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006	0,00600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,1	0,10000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,1	0,10000		
1.6.6	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		77,40		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,29	0,29000		
		Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.6.7	KNNR 3/803/2	Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej, w tym posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościarnej - epoksydowe lub lateksowe)	m2		15,61		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	5,98	5,98000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,04	0,04000		
		Grys do lastryka marmurowy biały, jasnoszary	t	0,03	0,03000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	4,5	4,50000		
		Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m2	3,45	3,45000		
		Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,105	0,10500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	14			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,08	0,08000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,09	0,09000		
1.6.8	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		2		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
		Materiały					
		Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,05	0,05000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.6.9	KNNR 3/801/3	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		15,61		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		
1.7	Element	Magazyn (2)					
1.7.1	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		75,53		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		
1.7.2	KNR 401/623/1	Odgryzianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5 m2, 2-krotne	m2		5		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,02	0,02000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,07	0,07000		
		Materiały					
		Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.7.3	KNR 401/623/2	Odgryzianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5 m2, każde następne	m2		10		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,01	0,01000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,03000		
		Materiały					
		Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
1.7.4	KNNR 3/603/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		48,82		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,71	0,71000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,005	0,00500		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,03	0,03000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,005	0,00500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,04	0,04000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,04	0,04000		
1.7.5	KNNR 3/603/4	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m2		26,71		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,75	2,75000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,011	0,01100		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,05	0,05000		
		Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	1,1	1,10000		
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,006	0,00600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	0,1	0,10000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,1	0,10000		
1.7.6	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		75,53		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,152	0,15200		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,29	0,29000		
		Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,6	0,60000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.7.7	KNNR 3/803/1	Remont posadzki lastrykowej jednobarwnej, w tym posadzka (wylewka) betonowa, powłoka malarska (w technologii trudnościeralnej - epoksydowe lub lateksowe)	m2		25,44		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	3,6	3,60000		
		Materiały					
		Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	0,01	0,01000		
		Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	4,5	4,50000		
		Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m2	3,45	3,45000		
		Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	0,105	0,10500		
1.7.8	KNNR 3/702/5	Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	9,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,02	0,02000		
		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi technicznych stalowych	m2		1,6		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	2,76	2,76000		
		Materiały					
1.7.9	KNNR 3/801/3	Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	1	1,00000		
		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	7,5			
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,06	0,06000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5't	m-g	0,05	0,05000		
		Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	m2		25,44		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,82	0,82000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2	Rozdział	PARTER					
2.1	Element	Korytarz - parter					
2.1.1	KNRW 401/623/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5`m2, z przerwami, 2-krotnie	m2		5		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,07	0,07000		
		Materiały Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.1.2	KNR 401/623/2	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, do 5`m2, każde następne	m2		17,4		
		Robocizna Robotnicy grupa I	r-g	0,01	0,01000		
		Robotnicy grupa II	r-g	0,03	0,03000		
		Materiały Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	0,0525	0,05250		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.1.3	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby	m2		255,31		
	Wyliczenie ilości robót:						
		224,01+31,3			255,310000		
		RAZEM:				255,31	
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,37	0,37000		
		Materiały Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,00220		
		Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0014	0,00140		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,005	0,00500		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t	m-g	0,01	0,01000		
2.1.4	KNR 23/2613/6	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2		25,53		
		Robocizna Tynkarze grupa III	r-g	0,2803	0,28030		
		Tynkarze grupa II	r-g	0,2803	0,28030		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0624	0,06240		
		Materiały Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej	kg	6	6,00000		
		Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	1,13500		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Żuraw okienny przenośny 0.15`t	m-g	0,008	0,00800		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0059	0,00590		
2.1.5	KNR 202/815/3	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	m2		255,31		
		Robocizna Cieśle grupa II	r-g	0,018	0,01800		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0115	0,01150		
		Tynkarze grupa III	r-g	0,3856	0,38560		
		Materiały Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	2,50000		
		Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	0,043	0,04300		
		Woda	m3	0,00175	0,00175		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Środek transportowy (1)	m-g	0,0028	0,00280		
		Wyciąg	m-g	0,0018	0,00180		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.1.6	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2		33,96		
		Wyliczenie ilości robót:					
		25,56+8,4			33,960000		
		RAZEM:			33,96		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,127	0,12700		
2.1.7	KNRW 401/1204/2	Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,298	0,29800		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2		221,35		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,127	0,12700		
		Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,286	0,28600		
2.1.8	KNNR 3/605/6	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym dwukrotnie (lamperia)	m2		112,5		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,528	0,52800		
		Materiały Lakier akrylowy bezbarwny	dm3	0,279	0,27900		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,085	0,08500		
2.2	Element	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,043	0,04300		
		Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,261	0,26100		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Pomieszczenia					
2.2.1	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby na ścianach i stropie	m2		70,8		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,37	0,37000		
		Materiały Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0022	0,00220		
		Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0014	0,00140		
		Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	0,005	0,00500		
2.2.2	KNRW 401/1204/1	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t	m-g	0,01	0,01000		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit	m2		58,7		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,127	0,12700		
		Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,298	0,29800		
2.2.3	KNRW 401/1204/2	Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany	m2		12,1		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,127	0,12700		
		Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	0,286	0,28600		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			
2.2.4	KNRW 401/819/5	Rozebranie istniejących posadzek	m2		12,1		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,75	0,75000		
		Wykonanie posadzek z paneli podłogowych - panele podłogowe laminowane klasy AC6 (grubość 10mm)	m2		12,1		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,72	0,72000		
		Materiały Wykładzina podłogowa PVC przemysłowa	m2	1,09	1,09000		
2.2.5	KNRW 401/818/2	Klej kazeinowy	kg	0,4	0,40000		
		Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,08	0,08000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2.6	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufity	m ²		29,5		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,092	0,09200		
		Materiały					
		Mydło techniczne	kg	0,022	0,02200		
		Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	0,88	0,88000		
2.2.7	ORGB 202/1134/1 (2)	Piasek do zapraw	m ³	0,001	0,00100		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome	m ²		29,5		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,06	0,06000		
2.2.8	KNR 401/1204/1	Materiały					
		Preparat gruntujący	dm ³	0,21	0,21000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t (1)	m-g	0,002	0,00200		
2.2.9	KNR 401/1202/9	Środek transportowy	m-g	0,003	0,00300		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		29,5		
		Robocizna					
		Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900		
		Materiały					
		Farba emulsyjna akrylowa	dm ³	0,298	0,29800		
2.2.10	KNR 23/2613/6	Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany	m ²		217,4		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	0,092	0,09200		
		Materiały					
2.2.11	KNNR 2/802/6	Mydło techniczne	kg	0,022	0,02200		
		Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	0,88	0,88000		
		Piasek do zapraw	m ³	0,001	0,00100		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Przyklejenie warstwy siatki na pęknięciach - ściany (5% pow)	m ²		10,9		
2.2.12	KNR 401/1204/2	Robocizna					
		Tynkarze grupa III	r-g	0,2803	0,28030		
		Tynkarze grupa II	r-g	0,2803	0,28030		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0624	0,06240		
		Materiały					
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2	2,00000		
2.2.11	KNNR 2/802/6	Siatka z włókna szklanego	m ²	1,135	1,13500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Żuraw okienny przenośny 0.15 t	m-g	0,008	0,00800		
		Środek transportowy	m-g	0,0059	0,00590		
2.2.11	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach (przyjęto do 20%)	m ²		43,5		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,422	0,42200		
		Materiały					
		Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	2,50000		
		Woda	m ³	0,0002	0,00020		
2.2.12	KNR 401/1204/2	Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,0011	0,00110		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		217,4		
		Robocizna					
2.2.12	KNR 401/1204/2	Malarze grupa II	r-g	0,119	0,11900		
		Materiały					
		Farba emulsyjna akrylowa	dm ³	0,286	0,28600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3	Rozdział	Branża elektryczna					
3.1	Element	Branża elektryczna - Piwnica					
3.1.1	KNRW 403/1117/1	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże drewniane, przewód do 7,5 mm ²	m		390,000		
		Wyliczenie ilości robót:					
		21*14			294,000000		
		12*8			96,000000		
		RAZEM:			390,000		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,116	0,11600		
3.1.2	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw świetłóvkowych, z kloszem	kpl		21,000		
		Wyliczenie ilości robót:					
		6+2+2+1+3+1+6			21,000000		
		RAZEM:			21,000		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,555	0,55500		
3.1.3	KNRW 403/1124/3	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10'A, łącznik natynkowy, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy, 1 wylot	szt		12,000		
		Wyliczenie ilości robót:					
		10+2			12,000000		
		RAZEM:			12,000		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,21	0,21000		
3.1.4	KNNR 5/301/2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzone w cegle	szt		33,000		
		Wyliczenie ilości robót:					
		21+12			33,000000		
		RAZEM:			33,000		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,109	0,10900		
		Materiały Kolek montażowy z wkrętem, fi 6mm	szt	2	2,00000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.5	KNNR 5/502/2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłóvkowe podwójne, do 20'W	kpl		21		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,62	0,62000		
		Materiały Plafon do oprawy LED 20W klosz PMMA (2800K) IP-40	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.6	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt		12		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,158	0,15800		
		Materiały Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 1-biegunowy	szt	1,02	1,02000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.7	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm ²	szt		16		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,347	0,34700		
		Materiały Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO - 75x75mm n/t IP 42	szt	1,02	1,02000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2,5			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.1.8	KNNR 5/103/6 (2)	Rury winidurkowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi'22	m		444,000		
		Wyliczenie ilości robót:					
		21*12			252,000000		
		12*6			72,000000		
		120			120,000000		
		RAZEM:			444,000		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,318	0,31800		
		Materiały Rura instalacyjna z PVC RS 22mm	m	1,04	1,04000		
		Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22	szt	0,41	0,41000		
		Kolek montażowy z wkrętem, fi 6mm	szt	2,1	2,10000		
		Uchwyt pod rury karbowane RVS U 16-22mm	szt	2,1	2,10000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.9	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2	m		324,000		
		Wyliczenie ilości robót:					
		21*12			252,000000		
		12*6			72,000000		
		RAZEM:			324,000		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,0352	0,03520		
		Materiały Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	1,04	1,04000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.10	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2	m		120		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,0352	0,03520		
		Materiały Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2	m	1,04	1,04000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.1.11	KNNR 5/1209/3 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 50 cm, Fi'25 mm	otwór		12		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,173	0,43250		
3.2	Element	Branża elektryczna - Parter					
3.2.1	KNRW 403/1129/2	Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0 m2	szt		1		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,777	0,77700		
3.2.2	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg	szt		1		
		Robocizna Robotnicy	r-g	2,63	2,63000		
		Materiały Rozdzielnica wnekowa IP-40 RWN 2x12, dwurzędowa z drzwiczkami	szt	1	1,00000		
3.2.3	KNNR 5/406/1	Rozłącznik izolacyjny 3P 100A	szt		1		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,63	0,63000		
		Materiały Zacisk montażowy ZM-2,5mm2	szt	1	1,00000		
		Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy FR-303 (do 100A)	szt	1	1,00000		
3.2.4	KNNR 5/406/1	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 30mA	szt		2		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,63	0,63000		
		Materiały Zacisk montażowy ZM-2,5mm2	szt	4	4,00000		
		Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; B-6-40A/0,03A	szt	1	1,00000		
3.2.5	KNNR 5/406/1	Wyłącznik nadprądowy 1P B16	szt		13		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,63	0,63000		
		Materiały Zacisk montażowy ZM-2,5mm2	szt	1	1,00000		
		Wyłącznik instalacyjny nadprądowy, 1P; B-16A	szt	1	1,00000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.2.6	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5 mm ²	szt		48		
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,0158	0,01580		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	2,5			
3.2.7	KNKRB 5/901/7 (2)	Wykucie wnęk wraz z wyprawieniem w ścianie z cegły o gleb. w ceglach do 1,5	m ²		0,25		
		Robocizna Robotnicy grupa I	r-g	13,84	13,84000		
		Materiały Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 42,5, CEM II/B-V 42,5 - luzem	t	0,004	0,00400		
		Piasek uziarnienie 0-2 mm	m ³	0,023	0,02300		
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem	t	0,006	0,00600		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	4			
3.2.8	KNKRB 5/902/3 (2)	Zaprawienie i tynkowanie bruzd zaprawienie bruzd o szer. do 10 cm	m		2		
		Robocizna Robotnicy grupa I	r-g	0,099	0,09900		
		Materiały Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 42,5, CEM II/B-V 42,5 - luzem	t	0,00095	0,00095		
		Piasek uziarnienie 0-2 mm	m ³	0,0055	0,00550		
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,00112	0,00112		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	4			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	Rozdział	PRACE POMOCNICZE I TOWARZYSZACE					
4.1	Element	PRACE POMOCNICZE					
4.1.1	Kalkulacja indywidualna	Stosowanie zabezpieczeń przy funkcjonującym obiekcie (odgrodenia, zabezpieczenia folią, papierem)	kpl.		1		
		Materiały Stosowanie zabezpieczeń przy funkcjonującym obiekcie (odgrodenia, zabezpieczenia folią, papierem)	kpl	1	1,00000		
4.1.2	Kalkulacja indywidualna	Doprowadzenie pomieszczeń do czystości po zakończeniu prac, mycie po pracach malarskich	kpl.		1		
		Materiały Dorowadzenie pomieszczeń do czystości po zakończeniu prac	kpl	1	1,00000		
4.1.3	Kalkulacja indywidualna	Naprawa konstrukcji stalowej schodów z zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowanie)	m2		9		
		Materiały Naprawa konstrukcji stalowej schodów i zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowanie)	m2	1	1,00000		
4.1.4	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu, odpadów budowlanych	kpl		1		
		Materiały Wywóz i utylizacja gruzu, odpadów budowlanych	kpl	1	1,00000		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	4,59558	
2.	Malarze grupa II	r-g	29,3811	
3.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	3,74	
4.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	1,66	
5.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	1,7696	
6.	Robotnicy	r-g	1 568,0095	
7.	Robotnicy grupa I	r-g	36,8157	
8.	Robotnicy grupa II	r-g	3,843	
9.	Tynkarze grupa II	r-g	10,21133	
10.	Tynkarze grupa III	r-g	108,65887	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			1 768,6847	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
1.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	2,03058	
2.	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-S 42,5 NA, CEM II/B-S 42,5 NA - luzem (do nawierzchni drogowych)	t	1,8817	
3.	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 42,5, CEM II/B-V 42,5 - luzem	t	0,0029	
4.	Dorowadzenie pomieszczeń do czystości po zakończeniu prac	kpl	1	
5.	Farba emulsyjna akrylowa	dm3	70,9674	
6.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	194,58888	
7.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	9,5625	
8.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,45655	
9.	Gips budowlany szpachlowy	kg	768,825	
10.	Grys do lastryka marmurowy biały, jasnoszary	t	1,0947	
11.	Klej kazeinowy	kg	4,84	
12.	Kolek montażowy z wkrętem, fi 6mm	szt	998,4	
13.	Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 160mm	szt	1	
14.	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm	szt	2	
15.	Lakier akrylowy bezbarwny	dm3	31,3875	
16.	Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	354,15	
17.	Łącznik n/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A standard podstawowy IP-44 1-biegunowy	szt	12,24	
18.	Mydło techniczne	kg	5,4318	
19.	Naprawa konstrukcji stalowej schodów i zabezpieczeniem antykorozyjnym (malowanie)	m2	9	
20.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	10,97833	
21.	Ościeżnice drzwiowe stalowe	m2	1,8	
22.	Ościeżnice metalowe drzwi wewnętrznych, malowane	m2	12,61	
23.	Ościeżnice metalowe drzwi zewnętrznych, malowane	kpl	4,02	
24.	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333	m2	271,515	
25.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,968	
26.	Piasek - uziarnienie 0-2 mm (cena loco kopalnia)	m3	12,52875	
27.	Piasek do zapraw	m3	0,2469	
28.	Piasek uziarnienie 0-2 mm	m3	0,01675	
29.	Plafon do oprawy LED 20W klosz PMMA (2800K) IP-40	szt	21	
30.	Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03	m3	8,2635	
31.	Płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0 cm gatunek I	m2	0,0972	
32.	Płytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm gatunek I	m2	1,2272	
33.	Preparat gruntujący	dm3	6,195	
34.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	336,96	
35.	Przewód YDYt-450/750V 3x2,5mm2	m	124,8	
36.	Przylącze elastyczne do armatury, mosiężne chromowane M264, Fi 15 mm	szt	1	
37.	Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO - 75x75mm n/t IP 42	szt	16,32	
38.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	4,8375	
39.	Rozdzielnica wnekowa IP-40 RWN 2x12, dwurzędowa z drzwiczkami	szt	1	
40.	Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 3-fazowy 3-biegunowy FR-303 (do 100A)	szt	1	
41.	Rura instalacyjna z PVC RS 22mm	m	461,76	
42.	Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt"	kpl	1	
43.	Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x12 mm	m2	88,363	
44.	Siatka z włókna szklanego	m2	41,34805	
45.	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne metalowe	m2	14,41	
46.	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmacniane	m2	4,02	
47.	Stosowanie zabezpieczeń przy funkcjonującym obiekcie (odgrodzienia, zabezpieczenia folią, papierem)	kpl	1	

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
48.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,284	
49.	Sznur konopny smołowany	kg	0,09	
50.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	207,33	
51.	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	29,3625	
52.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy oleisty	dm3	5,07675	
53.	Uchwyt pod rury karbowane RVS U 16-22mm	szt	932,4	
54.	Uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych, Fi 22`mm (Dn`15)	szt	1	
55.	Urządzenie sanitarne KOMPAKT	szt	1	
56.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	2,13692	
57.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem	t	0,0015	
58.	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,21169	
59.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	217,272	
60.	Woda	m3	0,45549	
61.	Wykładzina podłogowa PVC przemysłowa	m2	13,189	
62.	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy, 1P; B-16A	szt	13	
63.	Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P; B-6-40A/0,03A	szt	2	
64.	Wywóz i utylizacja gruzu, odpadów budowlanych	kpl	1	
65.	Zacisk montażowy ZM-2,5mm2	szt	22	
66.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych	kg	8,9096	
67.	Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej	kg	153,18	
68.	Zawór wodny kątowy do spłuczek WC fi 15mm	szt	1	
69.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22	szt	182,04	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)				

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3	m-g	20,1278	
2.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	1,0354	
3.	Środek transportowy	m-g	0,15281	
4.	Środek transportowy (1)	m-g	0,9163	
5.	Wyciąg	m-g	0,54521	
6.	Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t	m-g	3,2611	
7.	Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18`t (1)	m-g	0,059	
8.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5`t	m-g	22,0574	
9.	Żuraw okienny przenośny 0.15`t	m-g	0,29144	
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)				48,44646

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	PIWNICA	
1.1	Komora przyjęć	
1.2	WC	
1.3	Magazyn (1)	
1.4	Korytarz (pochylnia)	
1.5	Archiwum	
1.6	Korytarz	
1.7	Magazyn (2)	
	PIWNICA	
	Razem PIWNICA netto	
2	PARTER	
2.1	Korytarz - parter	
2.2	Pomieszczenia	
	PARTER	
	Razem PARTER netto	
3	Branża elektryczna	
3.1	Branża elektryczna - Piwnica	
3.2	Branża elektryczna - Parter	
	Branża elektryczna	
	Razem Branża elektryczna netto	
4	PRACE POMOCNICZE I TOWARZYSZACE	

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
4.1	PRACE POMOCNICZE	
	PRACE POMOCNICZE I TOWARZYSZACE	
	Razem PRACE POMOCNICZE I TOWARZYSZACE netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Przedmiar robót. netto	