

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi leśnej Klonownica - Ostry Róg (nr inw. 220/005)

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-55cm (wywóz i utylizacja karpin)	szt	55		
2	KNR 2-01 0108/02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości (wycinka krzaków) (2990*1)*2 = 5 980	m2	5 980		
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki (zawyżone pobocza) (2990*1)*2 = 5 980	m2	5 980		
II ROBOTY ZIEMNE						
4	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km (rowy odwadniające) (2990*0,25)*2 = 1 495	m3	1 495		
III ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
5	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia drogi z kruszywa łamanego C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm 2990*3,5*0,15 = 1 569,75	m3	1 569,75		
6	KNR 2-31 0114/05	Pobocza drogi z kruszywa łamanego C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm (2990*0,75*0,15)*2 = 672,75	m3	672,75		
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
7	KNR 2-01 0506/01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III (2990*1)*2 = 5 980	m2	5 980		
V OZNAKOWANIE PIONOWE						
8	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm długości 2,5 m ocynkowane (zakup, dostawa i montaż)	szt	20		
9	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 (tablica do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi U-9b).	szt	20		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				