

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont częściowy dróg leśnych w Leśnictwie Bukowica o nr inw. 242/124 - km. 0+900 - 0+952
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Rymanów , ul. Dworska 38 38-480 Rymanów

Koszty zakupu

Remont cząstkowy dróg leśnych w Leśnictwie Bukowica o nr inw. 242/124 - km. 0+900 - 0+952

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	kmpł	1,00
		3. Odwodnienie		
2	KNR 2-31 0107/02	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - kamień techniczny 52*5*0,3	m3	78,00
		razem	m3	78,00
		4. POBUDOWY		
3	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm 0+900 - 0+952 52*5*0,1	m3	26,00
		razem	m3	26,00
		5. NAWIERZCHNIA		
4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - DROGA W KM. 0+900 - 0+952 52*5	m2	260,00
		razem	m2	260,00
5	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 3cm do 10cm) -	m2	260,00
6	KNR 2-31 1001/06	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 4 kg/m2 o frakcji 8-12 - 52*3,50	m2	182,00
		razem	m2	182,00
7	KNR 2-31 1001/05	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 3 kg/m2 o frakcji 5-8	m2	182,00
8	KNR 2-31 1001/06	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 2 dm3/m2 o frakcji 2-5	m2	182,00

Remont cząstkowy dróg leśnych w Leśnictwie Bukowica o nr inw. 242/124 - km. 0+900 - 0+952

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	kmpl	1,00		
	3. Odwodnienie				
2	KNR 2-31 0107/02 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - kamień techniczny	m3	78,00		
	4. PODBUDOWY				
3	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	26,00		
	5. NAWIERZCHNIA				
4	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - DROGA W KM. 0+900 - 0+952	m2	260,00		
5	KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 3cm do 10cm) -	m2	260,00		
6	KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 4 kg/m2 o frakcji 8-12 -	m2	182,00		
7	KNR 2-31 1001/05 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 3 kg/m2 o frakcji 5-8	m2	182,00		
8	KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 2 dm3/m2 o frakcji 2-5	m2	182,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				