


Rzut parteru
Skala: 1 : 100

Zestawienie pomieszczeń bud. socjalny		
PARTER		
Numer	Nazwa	Powierzchnia użytkowa [m²]
1.01	komunikacja	30,64
1.02	szatnia męska	29,52
1.03	przedsionek	3,17
1.04	wc	3,03
1.05	natryski męskie	7,36
1.06	przedsionek	3,17
1.07	wc	3,03
1.08	natryski damskie	7,36
1.09	szatnia damska	29,52
Suma ogólna:		116,78

Zestawienie powierzchni zadaszania boiska		
Numer	Nazwa	Powierzchnia użytkowa [m²]
0.01	Zadaszenie boiska	773,03
Suma ogólna:		773,03



ETAP 1

ETAP 2

1 rzut parteru
1 : 100

Sf ściana fundamentowa	Sw1 ściana wewnętrzna	Pg podłoga na gruncie	D2 zadaszenie
tynk systemowy/folia kubetkowa (poniżej gruntu)	tynk wewnętrzny, malowany 2x farbą emulsyjną	4cm płytki gresowe na zaprawie klejowej	membrana EPDM
10cm styropian XPS	12cm bloczki gazobetonowe na kleju	folia ogrzewania podłogowego	belki z drewna klejonego
2x izolacja przeciwwilgociowa w płynie (dysperbit)	tynk wewnętrzny, malowany 2x farbą emulsyjną	8cm jastrych cementowy z przewodami elektrycznego ogrzewania podłogowego	Pg2 podłoga na gruncie
24cm bloczki betonowe na zaprawie cementowej	D1 dach	folia PE	3cm sztuczna trawa sportowa
2x izolacja przeciwwilgociowa w płynie (dysperbit)	2x papa modyfikowana miejscowo kl. p.poz. REI 120	20cm styropian EPS 200	5cm jastrych cementowy
Sz1 ściana zewnętrzna	20 cm styropian EPS/wetna mineralna	folia PE	15cm istniejąca płyta betonowa w pozostałych miejscach projektowana płyta betonowa C12/15 (B15)
tynk systemowy zewnętrzny	folia PE	15cm istniejąca płyta betonowa w pozostałych miejscach projektowana płyta betonowa C12/15 (B15)	ok. 60cm podsypka żwirowo-piaskowa (zageszczona)
20cm styropian EPS 200	18cm strop żelbetonowy wylewany na miejscu	15cm istniejąca płyta betonowa w pozostałych miejscach projektowana płyta betonowa C12/15 (B15)	ok. 60cm podsypka żwirowo-piaskowa (zageszczona)
24cm bloczki Suporeks 500 na kleju	pustka powietrzna	ok. 30cm podsypka żwirowo-piaskowa (zageszczona)	grunt rodzimy
tynk wewnętrzny, malowany 2x farbą emulsyjną	2 cm pufit podwieszany g-k	grunt rodzimy	

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 22.03.2021r.	
ARCHITEKTURA		Skala: 1 : 100	Rys. nr A-1
Temat:	Rzut parteru		
Nazwa inwestycji:	Budowa zadaszania boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi jako rozbudowę istniejącej szkółki (kategoria obiektów IX)		
Adres:	dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wągrowiec, obręb Wągrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie		
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/01/DOIA do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Kamila Steinke – Libera Upr.: 231/P00KK/iv/2017 do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	