



Przekrój A-A, B-B
Skala: 1 : 100



1 Przekrój A-A
1 : 100



2 Przekrój B-B
1 : 100

Sf ściana fundamentowa	Sw1 ściana wewnętrzna	Pg podłoga na gruncie	D2 zadaszenie
tynek systemowy/folia kubetkowa (poniżej gruntu)	tynek wewnętrzny, malowany 2x farbą emulsyjną	4cm płytki gresowe na zaprawie klejowej	membrana EPDM
10cm styropian XPS	12cm bloczki gazobetonowe na kleju	folia ogrzewania podłogowego	belki z drewna klejonego
2x izolacja przeciwwilgociowa w płynie (dysperbit)	tynek wewnętrzny, malowany 2x farbą emulsyjną	8cm jastrych cementowy z przewodami elektrycznego ogrzewania podłogowego	Pg2 podłoga na gruncie
24cm bloczki betonowe na zaprawie cementowej	D1 dach	folia PE	3cm sztuczna trawa sportowa
2x izolacja przeciwwilgociowa w płynie (dysperbit)	2x papa modyfikowana miejscowo kl. p.poż. REI 120	20cm styropian EPS 200	5cm jastrych cementowy
Sz1 ściana zewnętrzna	20 cm styropian EPS/wetna mineralna	izolacja przeciwwodna (papa asfaltowa zgrzewalna)	folia PE
tynek systemowy zewnętrzny	folia PE	15cm płytka betonowa C12/15 (B15)	15cm istniejąca płyta betonowa w pozostałych miejscach projektowana płyta betonowa C12/15 (B15)
20cm styropian EPS 200	18cm strop żelbetowy wylewany na miejscu	ok. 30cm podsypka żwirowo-piaskowa (zagęszczona)	ok. 60cm podsypka żwirowo-piaskowa (zagęszczona)
24cm bloczki Suporeks 500 na kleju	puszka powietrzna	grunt rodzimy	grunt rodzimy
tynek wewnętrzny, malowany 2x farbą emulsyjną	2 cm pufit podwieszany g-k		

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 22.03.2021r.
ARCHITEKTURA	Skala: 1 : 100	Rys. nr: A-3
Temat:	Przekrój A-A, B-B	
Nazwa inwestycji:	Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi jako rozbudowę istniejącej szkoty (kategoria obiektów IX)	
Adres:	dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wągrowiec, obręb Wągrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie	
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DOIA do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Kamila Steinke – Libera Upr.: 231/POOKK/iv/2017 do proj. bez ograniczeń w spec. architektonicznej