

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
<b>Remont byłych pomieszczeń kancelari Czarna Woda, Małe Pieniny</b>				
<b>1 Element</b>				
1.1 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 4*3,1*2	= 24,800000 Ogółem: 24,800	24,800	m2
1.2 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne ((4*2,4*2)+(3,1*2,4*2))*2	= 68,160000 Ogółem: 68,160	68,160	m2
1.3 KNR 401/1215/6	Mycie po robotach malarskich, podłogi drewniane, niemalowane		24,8	m2
1.4 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (rura izolowana CO) 0,8*4*2	= 6,400000 Ogółem: 6,400	6,400	m2
1.5 KNR 401/815/1	Uzupełnienia cokołów z drewna liściastego 2x10·cm, w odcinkach prostych (4+4+3,1+3,1)*2	= 28,400000 Ogółem: 28,400	28,400	m
1.6 KNR 401/817/1	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, (1,0-5,0·m2), z gumolitu (gumolit ocieplany) 4*3,5*2	= 28,000000 Ogółem: 28,000	28,000	m2
1.7 KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		68,160	m2
1.8 KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach		24,80	m2