

**Branż budowlana.PRZEDMIAR KPP Gostynin- malowanie pomieszczeń, wykonanie drenażu piwnic**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : KPP Gostynin - malowanie pomieszczeń, wykonanie drenażu piwnic  
ADRES INWESTYCJI : KPP Gostynin, 09-500 Gostynin, ul. 3 Maja 17  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak  
(budowlana )  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty malarskie</b>					
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> (5,08+2,97+1,20+2,31+1,07+4,88+0,76+2,33+1,33+4,05+3,07+1,50)*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,550	 30,550
				RAZEM	30,550
2	TZKNBK VII -251 analogia	Osuszanie i odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m <sup>2</sup>  30,550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,550	 30,550
				RAZEM	30,550
3	KNNR-W 3 0702-01 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych z PCV. Okna z profili z kształtowników PCV wzmocnionych wkładkami metalowymi, szklone szkłem niskoemisyjnym o współ. U=0,9, Uwaga: Przed wykonaniem dokonać dokładnego pomiaru na miejscu wbudowania. Wymagana aprobaty na profile, szyby, okucia i elementy metalowe. Szt. 2 1,05*1,65*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,465	 3,465
				RAZEM	3,465
4	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (1,05*2+1,05)*2*0,25	m m	 1,575	 1,575
				RAZEM	1,575
5	kalk. własna	Naprawa mocowania balustrady na podjeździe dla niepełnosprawnych  4,35	m m	 4,350	 4,350
				RAZEM	4,350
6	kalk. własna	Naprawa schodów wejściowych polegająca na napawie podstopnicy przy drugim stopniu, uzupełnić kostkę przy studzience telefonicznej, poprawić krawężnik przy studzience kanalizacyjnej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	kalk. własna	Naprawa szyldu z napisem POLICJA (logo) 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 30,550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,550	 30,550
				RAZEM	30,550
9	KNR AT-40 0202-02 z. sz. 2.4.	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 1 1/2 cegły ściany mieszane.  33,55*2	m m	 67,100	 67,100
				RAZEM	67,100
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  127,54+302,65+419,72+435,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 285,020	 1 285,020
				RAZEM	1 285,020
11	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropowy z podkładem (lamperia, kl. schodowa, korytarze) 234,585+85,50+106,305	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 426,390	 426,390
				RAZEM	426,390
12	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku 426,330	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 426,330	 426,330
				RAZEM	426,330
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 390,332+1206,70+1865,66+1666,426	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5 129,118	 5 129,118
				RAZEM	5 129,118
14	KNR AT-07 0102-01 analogia	Gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym - ręcznie; podłoże: tynk gładki  5129,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5 129,100	 5 129,100
				RAZEM	5 129,100
15	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 794,33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 794,330	 794,330
				RAZEM	794,330
16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5129-794,93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4 334,070	 4 334,070
				RAZEM	4 334,070