

**Rozbudowa sytemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu
ul. Leśna rurociąg tłoczny z pompownią P2**

od	do	długość	uwagi	rodzaj	Ulica	
w21	w20	53,5		PE 110 tłoczny	Leśna	rys 17
w20	w19	4,5		PE 110 tłoczny	Leśna	rys 17
w19	w18	167,5		PE 110 tłoczny	Leśna	rys. 17
w18	w17		przewiert nr 13 dł. 14,5 m pod torami wykonany w 2020r.z wciągniętą rurą. Do wykonania pozostało wyposażenie studni (rys. 94)	PE 110 tłoczny	Leśna	
w17	w16	270		PE 110 tłoczny	Leśna	rys. 17 i 16
w16	w15	11		PE 110 tłoczny	Leśna	rys.16
w15	P2	2,5		PE 110 tłoczny	Leśna	rys. 16
RAZEM		509				

rys.17	tłoczny grawitacja
rys.16	grawitacja tłoczny P2
rys. 93	profil tłoczny
rys.94	przewiert w17-w18
rys. 98	pompownia P2