

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław -Surochów

Budowa: **Kategoria drogi - D, katrgoria ruchu 1**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 595, 593/1 w Surochwie**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2021-09-08

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław -Surochów		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,625
1.2	KNR 231/1402/5 (1)	Mechanicznie sciecie poboczy, grubości do 10·cm - ścięcie poboczy i bruzdy o głębokości 15 cm (łącznie z nast. poz.) równiarką na całej szerokości		
	Wyliczenie ilości robót:			
		625,00*0,75*2	937,500000	
		RAZEM:	937,500000	m2
1.3	KNR 231/1402/6 (1)	Dodatek za dalsze 5·cm grubości ponad 10·cm- do gł 15 cm	m2	937,50
1.4	KNR 231/101/1	Wykonanie koryta pod podbudowę		
	Wyliczenie ilości robót:			
		625,00*3,50	2 187,500000	
		RAZEM:	2 187,500000	m2
1.5	KSNR 6/1301/3 (1)	Uformowanie poboczy gruntem, dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu - gruntem z korytowania		
	Wyliczenie ilości robót:			
		937,50*0,12	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	m3
1.6	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		625,00*3,50	2 187,500000	
		RAZEM:	2 187,500000	m2
1.7	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych od 31,5 dp 65 oraz zaklinowanie warstwy górnej, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	2 187,50