

| Zakres ilościowy prac |   |       |           |
|-----------------------|---|-------|-----------|
| Lp                    | Nazwa   | ilość | jednostka |
| 1                     | Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej nr 1 wraz z osprzętem   | 1     | kpl       |
| 2                     | Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej nr 2 wraz z osprzętem   | 1     | kpl       |
| 3                     | Wywiezienie i utylizacja centrali wentylacyjnej nr 1 i 2  | 1     | kpl       |
| 4                     | Dostawa basenowej centrali wentylacyjnej nr 1 wraz z niezbędnym osprzętem   | 1     | kpl       |
| 5                     | Dostawa basenowej centrali wentylacyjnej nr 2 wraz z niezbędnym osprzętem   | 1     | kpl       |
| 6                     | Roboty budowlane związane z wycięciem muru przeciwpowodziowego, wstawienie demontowalnej zapory przeciwpowodziowej wraz z robotami wykończeniowymi  | 1     | kpl       |
| 7                     | Demontaż zabudowy czerpni powietrza wraz z zabezpieczeniem pozostawianych instalacji  | 1     | kpl       |
| 8                     | wysuszenie posadzki w pomieszczeniu wentylatorowni  | 110   | m2        |
| 9                     | wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego posadzki w pomieszczeniu wentylatorowni z powłoki krystalizującej   | 110   | m2        |
| 10                    | wykonanie posadzki w pomieszczeniu wentylatorowni farbą epoksydową  | 110   | m2        |
| 11                    | wykonanie dodatkowego rzędza wraz z dostawą pompy odwadniającej, podłączenie węzłem i kształtkami do istniejącej kanalizacji  | 1     | kpl       |
| 12                    | montaż wcześniej zdemontowanej czerpni powietrza  | 1     | kpl       |
| 13                    | wymiana wszystkich elementów skorodowanych w pomieszczeniu wentylatorowni, wymiana grzejnika panelowego   | 1     | kpl       |
| 14                    | demontaż istniejącej instalacji gniazd wtykowych  | 1     | kpl       |
| 15                    | wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych  | 1     | kpl       |
| 16                    | Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną nr 1  | 1     | kpl       |
| 17                    | Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę wentylacyjną nr 2  | 1     | kpl       |
| 18                    | Wykonanie niezbędnego okablowania, wykonanie i podłączenie centrali do CT, wykonanie i podłączenie kanałów wentylacyjnych, podłączenie elektryczne i uruchomienie basenowej centrali wentylacyjnej nr 1 | 1     | kpl       |
| 19                    | Wykonanie niezbędnego okablowania, wykonanie i podłączenie centrali do CT, wykonanie i podłączenie kanałów wentylacyjnych, podłączenie elektryczne i uruchomienie basenowej centrali wentylacyjnej nr 2 | 1     | kpl       |
| 20                    | Wykonanie aktualizacji wizualizacji BMS central wentylacyjnych  | 1     | kpl       |
| 21                    | Przygotowanie dokumentacji powykonawczej  | 1     | kpl       |