

**Przebudowa ul. Kościelnej w Świętajnie**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno	Ilość
				stka	Nazwa
1	2	3	4	5	6
<b>Dział ogólny</b>					
	<b>45100000</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
		<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	---	
		<b>D.01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>	---	
1			-wykonanie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas robót	kpl.	1,00
2			- obszar opracowania	km	1,70
		<b>D.01.02.02</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>	---	
3			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 10 cm wraz z wywozem	m <sup>2</sup>	3400,00
	<b>45111000</b>	<b>D.01.02.04</b>	<b>Rozbiórki elementów dróg</b>	---	
4			- rozbiórka nawierzchni drogi i zjazdów z kruszywa	m <sup>2</sup>	8505,00
	<b>45000000</b>	<b>Roboty budowlane</b>			
	<b>45233000</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	---	
		<b>D.04.01.01.</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>	---	
5			-wykonanie koryta na głębokość warstw konstrukcyjnych wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	9467,00
		<b>D.04.03.01.</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie</b>	---	
6			- oczyszczenie iskropienie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	9467,00
	<b>45233000</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	---	
		<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	---	
7			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 8cm	m <sup>2</sup>	9467,00
8			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm - cały odcinek	m <sup>2</sup>	9467,00
		<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	---	
		<b>D.06.01.01</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>	---	
9			-humusowanie grubości 10cm z obsianiem skarp - rowy w pasie DK53	m <sup>2</sup>	50,00
		<b>D.06.03.01</b>	<b>Pobocza</b>	---	
10			-pobocza z kruszywa	m <sup>2</sup>	3233,00
		<b>D.07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>	---	
11			- oznakowanie poziome	m <sup>2</sup>	60,00
		<b>D.07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>	---	
12			- przymocowanie tarcz znaków	szt.	14,00
13			- ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	14,00
		<b>D.08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe wtopione</b>	---	
14			- krawężniki betonowe 15x22cm na ławie betonowej z oporem	mb	42,00
		<b>z.01.02.01</b>	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>	---	
15			- usunięcie krzewów	m <sup>2</sup>	335,00
16			- usunięcie drzew	szt.	18,00