



**Murowana
Goślina**

Murowana Goślina, 18 kwietnia 2024 r.

Znak sprawy: FZP.271.8.2024

Wykonawcy w postępowaniu

Poprzez

<https://platformazakupowa.pl/>

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z terenem wokół dworca w obszarze rewitalizowanym w Murowanej Goślinie”.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o korekcie Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opisu przedmiotu zamówienia (SWZ-OPZ) oraz zmianie terminów w postępowaniu:

1. Zamawiający załącza ostateczną wersję skorygowanych przedmiarów branży sanitarnej.

2. Dot. rozbieżności SWZ OPZ: w pierwotnie załączonym przedmiarze branży sanitarnej w poz. 84 wpisano 7 szt. zaworów antyskażeniowych typu BA.

Korekta – wycenę i realizację należy skalkulować wg poprawionego kosztorysu z załącznika.

3. Informacja dotycząca drzwi zewnętrznych i materiału z jakiego mają być wykonane – zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 7 tj.: Pyt. nr 7 z dnia 19 marca 2024 r.: Proszę o informację dotyczącą drzwi zewnętrznych - z jakiego materiału mają być wykonane, oraz proszę o ponowne załączenie przedmiaru sanitarnego w ath ponieważ aktualna wersja nie otwiera się. Wyjaśnienie Zamawiającego: Drzwi zewnętrzne należy wykonać wg. opisu wykonawczego pkt 3 ppkt 3.9 lit. b.

Dodatkowo: drzwi zewnętrzne – drzwi z profili aluminiowych drzwiowych (ciepłych) wg technologii wybranej firmy. Kolor profili RAL 6013, z szybami ze szkła przezroczystego, bezbarwnego, pakiet szybowy dwukomorowy; konstrukcja szyby zespolonej dostosowana do spełnienia współczynników. Parametr przenikalności cieplnej $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego szyby max. $g=0,7$; emisyjność powierzchniowa 0,8. Profile systemu o budowie trójkomorowej, grubość konstrukcyjna kształtowników 70 mm (ościeżnica) oraz 79 mm (skrzydło). Należy zastosować takie głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy w celu zapewnienia efektu zlicowanych powierzchni drzwi po zamknięciu. Taki kształt profili pozwala uzyskać smukłą i wytrzymałą



**Murowana
Goślina**

Murowana Goślina, 18 kwietnia 2024 r.

konstrukcję drzwi. Przekładki termiczne systemów okiennie- drzwiowych wykonać w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Uszczelki przyszybowe należy wykonać z kauczuku syntetycznego EPDM.

Wszystko wg poprawionego kosztorysu z załącznika.

4. Dot. rozbieżności SWZ-OPZ: usunięto z kosztorysu dział o nazwie agregat do centrali, ale zostawiono w dziale klimatyzacja tylko 3 agregaty (w projekcie są 4 szt.).

Korekta - Wycenić i zrealizować należy wg poprawionego kosztorysu z załącznika.

Dodatkowo:

Zamawiający dokonuje zmiany terminów w postępowaniu na nowe:

- nowy termin składania ofert – do dnia 23 kwietnia 2024 r. do godz. 9:00;
- nowy termin otwarcia ofert – dnia 23 kwietnia 2024 r. o godz. 9:30;
- nowy termin związania ofertą – do dnia 22 maja 2024 r.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych – Hanna Popek, tel. 61 8923 660