

**BIEŻĄCE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH
NA TERENIE POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
w okresie 14 miesięcy od podpisania umowy Zał nr 2 do DZP.02.19.01.2024**

Lp.	Opis pozycji	Szacunkowa ilość robót 2024-2025	Jednostka obmiarowa	Cena jednostka netto	Wartość netto
REMONTY CZĄSTKOWE					
1.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowo o powierzchni do 5m ²	1200	m ²		0,00
2.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej jednowarstwowo o powierzchni do 5m ²	1200	m ²		0,00
3.	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą mineralno - bitumiczną	200	t		0,00
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
4.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm	1000	m		0,00
5.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm	1000	m		0,00
6.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm	1000	m		0,00
7.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm	1000	m		0,00
8.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm	1000	m		0,00
9.	Frezowanie nawierzchni o grubości 4 cm przy pomocy frezarki do nawierzchni bitumicznych wraz z załadunkiem i odwozem	4500	m ²		0,00
10.	Frezowanie nawierzchni o grubości 5 cm przy pomocy frezarki do nawierzchni bitumicznych wraz z załadunkiem i odwozem	4500	m ²		0,00
11.	Frezowanie nawierzchni o grubości 6 cm przy pomocy frezarki do nawierzchni bitumicznych wraz z załadunkiem i odwozem	4500	m ²		0,00
12.	Frezowanie nawierzchni o grubości 8 cm przy pomocy frezarki do nawierzchni bitumicznych wraz z załadunkiem i odwozem	4500	m ²		0,00
13.	Frezowanie nawierzchni o grubości 10 cm przy pomocy frezarki do nawierzchni bitumicznych wraz z załadunkiem i odwozem	4500	m ²		0,00
14.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych	100	m ³		0,00
NAWIERZCHNIE					
15.	Mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm KR 3-4	4500	m ²		0,00
16.	Mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm KR 3-4	4500	m ²		0,00
17.	Mechaniczne ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 6 cm KR 3-4	4500	m ²		0,00
18.	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm KR 3-4	4500	m ²		0,00
19.	Mechaniczne ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm KR 3-4	4500	m ²		0,00
PODBUDOWY					
20.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno - asfaltową	250	t		0,00
21.	Wykonanie wzmocnienia podłoża jezdni z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 (stabilizacja z dowozu) wraz z korytowaniem, grubość 25 cm	500	m ²		0,00
22.	Wymiana warstwy podbudowy z zastosowaniem kruszywa naturalnego	200	m ³		0,00
23.	Rozebranie i ułożenie krawężnika kamiennego o wymiarach 20x35 cm z odzysku na ławie betonowej z oporem	100	m		0,00
24.	Rozebranie i ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm z odzysku na ławie betonowej z oporem	100	m		0,00
25.	Rozebranie i ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm z wymianą na nowy na ławie betonowej z oporem	100	m		0,00

26.	Rozebranie krawężnika kamiennego 20x35 cm i ułożenie nowego krawężnika betonowego 15x30 cm na lawie betonowej z oporem	100	m		0,00
27.	Rozebranie i ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 10/14 cm (nieregularnej) z odzysku	100	m ²		0,00
28.	Rozebranie i ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 18/22 cm (nieregularnej) z odzysku	100	m ²		0,00
29.	Ułożenie taśmy bitumicznej dylatacyjnej gr. 5 mm	5000	m		0,00
30.	Ułożenie taśmy bitumicznej uszczelniającej gr. 3 mm	5000	m		0,00
31.	Uszczelnienie ubytków, spękań nawierzchni masą asfaltową	200	m		0,00
32.	Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	300	m ²		0,00
REGULACJE URZĄDZEŃ					
33.	Regulacja pionowa krat ściekowych ulicznych	100	szt.		0,00
34.	Regulacja pionowa włazów kanałowych	100	szt.		0,00
35.	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych oraz hydrantów	100	szt.		0,00
36.	Regulacja pionowa pokryw studni kablowych	10	szt.		0,00
37.	Wymiana wpustu ulicznego na nowy - sferoidalny, zawiasowy i zakręcany, klasa D400 wraz z regulacją	10	szt.		0,00
38.	Wymiana włazu kanałowego na wąż samopoziomujący klasa D400	10	szt.		0,00
39.	Wymiana wpustu deszczowego na wpust samopoziomujący klasa D400	10	szt.		0,00
ODWODNIENIE					
40.	Rozbiórka wraz z wywozem i utylizacją kompletnego wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem	5	szt.		0,00
41.	Budowa kompletnego wpustu ulicznego z osadnikiem i syfonem wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	5	szt.		0,00
42.	Wykonanie przykanalika o średnicy 200 mm wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	20	mb.		0,00
43.	Wykonanie studni kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem warstw konstrukcji nawierzchni	5	szt.		0,00
RAZEM NETTO:					0,00
Podatek VAT:					0,00
RAZEM BRUTTO:					0,00