

Urząd Miasta Pruszcza Gdański
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcza Gdański

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1,
Adres : ul. Matejki 1, 83-000 Pruszcza Gdański
Inwestor : Gmina Miejska Pruszcza Gdański
Adres : 83-000 Pruszcza Gdański, ul. Grunwaldzka 20
data : 21.03.2025
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

Data: 21.03.2025
STANISŁAW INSPEKTOR

Joanna Falasa

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia		j.m.	Poszcz	Razem	
1		Czynności związane z robotami budowlanymi zewnętrznymi - zgodnie ze STWIORB					
1	KNR 4-01	d.1 0402-03	Wyamina jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m ²	147,237	147,237	
2	KNR 4-01	d.1 0402-03	Wyamina jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm - wywózem i utylizacją materiału z rozbiórki	m ²	17,850	17,850	
3	KNR-W 4-	d.1 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, ball i krawędziaków	m ²	194,961	194,961	
4	KNR-W 4-	d.1 01 0631-01	Dwukrotne malowanie lakierobójcą	m ²	161,961	161,961	
5	ka kalkulacja	d.1 indywidualna	Usunięcie mchów i porostów na dachu z dachówki betonowej	kpl.	1,000	1,000	
6	ka kalkulacja	d.1 indywidualna	Konserwacja pokrycia dachowego i uzupełnienie dachówki	kpl.	1,000	1,000	
7	ka kalkulacja	d.1 indywidualna	Wyamina szyby zespolonej w oknie dachowym	kpl.	1,000	1,000	
8	KNR 6	d.1 0502-03	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	50,000	50,000	
9	ka kalkulacja	d.1 indywidualna	Wykonanie nowych schodów drewnianych 2 stopnie oraz podjazdu dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000	1,000	
10	KNR-W 4-	d.1 01 0529-02	Wyamina rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm	m	31,280	31,280	
11	KNR-W 4-	d.1 01 0534-01	Wyamina rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 12 cm	m	13,560	13,560	
12	ka kalkulacja	d.1 indywidualna	Naprawa - regulacja bramy i furtki	kpl.	1,000	1,000	
13	KNR 4-03	d.2 0103-01	Wyamina rur windurowych o śr. do 28 mm mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytaami lub klamerkami przy użyciu wciągu pojedynczym - instalacja natynkowa	m	253,000	253,000	
2		Czynności związane z robotami elektrycznymi - zgodnie ze STWIORB					
					RAZEM	1,000	
					RAZEM	253,000	
					RAZEM	253,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 5 d.2 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągame do rur 3x1,5mm (z demontażem i instalacją)	m	126,500	126,500
15	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągame do rur 3x2,5mm (z demontażem i instalacją)	m	126,500	126,500
16	KNNR 5 d.2 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - LED 22 W (z demontażem i instalacją istniejących) 10 szt. opraw wewnętrznych IP65 4 szt. opraw zewnętrznych IP65	kpl.	126,500	126,500
17	KNNR 4-02 d.2 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm ³ na wspornikach nowych	szt.	4,000	4,000
18	KNNR 0-38 d.2 0103-01 analogia	Montaż grzejników elektrycznych dwupłytkowych 1 kW (z demontażem i instalacją grzejników istniejących)	szt.	10,000	10,000
19	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne brygoszczelne jednobiegunowe	szt.	10,000	10,000
20	KNNR 5 d.2 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²	szt.	10,000	10,000
21	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,000	2,000
22	KNNR-W 9 d.2 1201-01 czyżym	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrza bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt	10,000	10,000
3		Czynności związane z robotami sanitarnymi - zgodnie ze STWIORB		RAZEM	10,000
23	KNNR 4 d.3 0230-01 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - demontaż i instalacja	kpl.	6,000	6,000
24	KNNR 4 d.3 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - demontaż i instalacja	kpl.	4,000	4,000
25	KNNR 4 d.3 0234-02 analogia	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym - demontaż i instalacja	kpl.	3,000	3,000
26	KNNR 4 d.3 0232-02 analogia	Brodziki natynkowe - demontaż i instalacja	kpl.	2,000	2,000
27	KNNR 4 d.3 0137-01 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - demontaż i instalacja	szt.	4,000	4,000
28	KNNR 4 d.3 0137-08 analogia	Baterie natynkowe z natykiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm - demontaż i instalacja	szt.	2,000	2,000
29	KNNR 4 d.3 0137-03 analogia	Demontaż i instalacja zaworu do pisuaru	szt.	2,000	2,000
		RAZEM		126,500	126,500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
30	KNR 0-13	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych. Rurociągi o średnicy 16-20 mm demontaż istniejącej instalacji z utylizacją, montaż nowej instalacji z zaworami odcinającymi	m	170.000	170.000
				RAZEM	
31	kalculacja indywidualna analiza indywidualna	Przygotowanie podejścia kanalizacji sanitarnej pod nowe urządzenia	szt.	15.000	
				RAZEM	
32	KNR 4	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	2.000	
				RAZEM	
33	KNR 4	Flukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	170.000	170.000
				RAZEM	
34	KNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl.	4.000	
				RAZEM	
35	KNR 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - 3 szt. Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych - 1 szt.	kpl.	4.000	
				RAZEM	
36	KNR 4	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	4.000	
				RAZEM	
37	KNR 4	Brodziki natryskowe z kabiną	kpl.	3.000	
				RAZEM	
38	KNR 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000	
				RAZEM	
39	KNR 4	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.000	
				RAZEM	
40	KNR 4	Zawór do pisuaru	szt.	3.000	
				RAZEM	
4		Czynności związane z robotami wykończeniowymi - zgodnie ze STWIORB			3.000
41	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową - rozebranie i utylizacja	m²	70.000	
				RAZEM	
42	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową	m²	70.000	
				RAZEM	
43	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgryzwanie wykładzin rulonowych	m²	70.000	
				RAZEM	
44	KNR-W-2	Ścianki systemowe z HPL	m²	20.000	
				RAZEM	
45	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m² z samozamykaczem - demontaż i utylizacja istniejących, montaż nowych	m²	10.800	
				RAZEM	
					10.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
46	d.4 kalk. własna	Tablica pamiątkowa metalowa o wym. 180*120	szt.		
			szt.		
				RAZEM	1.000
					1.000

PRZEDMIAR

