

Klukowo, dnia 5 czerwca 2024 r.

IZP.271.7.2024

Do wszystkich wykonawców:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, nr IZP.271.7.2024 „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Klukowie”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań:

Pytanie 1:

Projekt wykonawczy wymaga od Wykonawcy dostawy i montażu osłon grzejnikowych w pomieszczeniach, gdzie będą przebywały dzieci. Dodatkowo przedmiar robót poz. 83 – osłony grzejnikowe skrzynkowe biały laminat (widoczny rdzeń płyty). Proszę o przedstawienie w formie rysunku szczegółowego wzoru takiej osłony. Z zapisów projektu nie wynika jasno, czy, na przykład boki grzejnika i górę grzejnika należy również osłonić? Z jakiego materiału ma być wykonana taka zabudowa? W jaki sposób ma być mocowana np. do ściany, czy do podłogi i do ściany? Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunek przedstawiający szczegóły osłony grzejnikowej oraz wyczerpujący opis takiej zabudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji uwzględniono tego typu obudowę na grzejnik jak na rysunku, z obudową z góry oraz z boków, mocowaną do ściany.



Pytanie 2:

Projekt wykonawczy, SWZ oraz STWiOR mówią o wymianie instalacji centralnego ogrzewania, jednakże w dokumentacji projektowej na rzucie piwnicy (rys. nr IS-CO1) nie podano średnic nominalnych rurociągów. Proszę o uzupełnienie, gdyż nie wiadomo jakiej średnicy gwintu kształtki należy użyć do zamontowania zaworów. Nadmienię, iż do zaworów podpionowych – regulacyjnych średnica rurociągu może być większa od średnicy nominalnej zaworu regulacyjnego. Proszę o uzupełnienie w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w piwnicy nie będą wymieniane rury.

Pytanie 3:

Czy rurociągi instalacji c.o. podlegają wymianie, tak jak opisuje to projekt, SWZ i STWiOR?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymieniane są tylko rury podłączeniowe do grzejników, wg rysunków.

Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiarowej nr 12 (rura grzewcza) w ilości 20mb. Czego dotyczy ta ilość rury? Czy Wykonawca ma taką ilość (20mb) rury zastosować do podłączeń 175 sztuk grzejników, czy tylko do niektórych grzejników?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rura grzewcza w poz.12 przedmiaru dotyczy podłączeń do grzejników.

Pytanie 5:

Projekt wykonawczy mówi o montażu odpowietrzników automatycznych na pionach instalacji c.o. Brak tego zakresu w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że omyłkowo wpisano w dokumentacji montaż odpowietrzników. Nie należy uwzględniać odpowietrzników w ofercie.

Pytanie 6:

Proszę o uzupełnienie projektu o rozwinięcie instalacji c.o.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza rozwinięcie instalacji c.o.

Pytanie 7:

Czy po demontażu starych grzejników, należy wykonać (otynkować, nałożyć gładź gipsową, zagruntować oraz pomalować dwukrotnie farbą) wnęki zagrzejnikowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić w ofercie otynkowanie, nałożenie gładzi gipsowej, zagruntowanie oraz pomalowanie dwukrotnie farbą wnąk po demontażu starych grzejników.

Pytanie 8:

Proszę o wyjaśnienie – rozwinięcie pozycji przedmiarowej nr 82 (roboty budowlane naprawcze). Proszę doprecyzować, jakie roboty budowlane i w jakim zakresie należy w tej pozycji ująć?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że są to roboty polegające na otynkowaniu, nałożeniu gładzi gipsowej, zagruntowaniu oraz dwukrotnym pomalowaniu farbą wnąk na grzejniki.

Pytanie 9:

Proszę o informację, które pomieszczenia będą przeznaczone na przebywanie w nich dzieci?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że są to pomieszczenia typu: sale lekcyjne, korytarz, łazienki, szatnie, świetlica-jadalnia.

WÓJT
mgr Piotr Uszyński
/podpis na oryginale/