



POZ.1 PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELB.

1 SZT.

PRZEKRÓJ A-A



RZUT



UWAGI:

- BETON C25/30, PODBETON C8/10
- STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN
- OTULENIE ZBROJENIA ŁAW 5cm
- WYMIARY STRZEMION PODANO PO OBRYSIE WEWNĘTRZNYM, WYMIARY POZOSTAŁYCH PRĘTÓW W OSIACH.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PRZYŁĘGLYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.
- SPOSÓB MOCOWANIA URZĄDZENIA DO FUNDAMENTU POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM PŁYTY FUNDAMENTOWEJ, PO OSTECZNYM WYBORZE DOSTAWCY URZĄDZENIA.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	
Poz.1	1	10	1.690	18	1	18	30.42
	2	10	1.490	22	1	22	32.78
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							63.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617
MASA [kg]							38.99
MASA CAŁKOWITA [kg]							38.99

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

ZYTA GRZĄDZIEL 60-231 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 30/11 tel. 501-321-341 NIP 696-127-94-89		BRANŻA: KONSTRUKCJA		
TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY PIONOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PODESTEM		FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		
LOKALIZACJA: UL. WOLNOŚCI 1, 62-045 PNIEWY CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EWID. 1002, obręb 0001 Pniewy		PROJEKTANT: inż. Kazimierz Siekierski upr. nr 276/86/Pw w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
INWESTOR: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PNIEWACH 62-045 PNIEWY, ul. WOLNOŚCI 1				
TEMAT RYSUNKU: PŁYTA FUNDAMENTOWA POD PODNOŚNIK		DATA: 12.2023	SKALA: 1:20	NR RYS.: K-01