

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Giżyn- zasilanie oświetlenia</b>			
1 KNNR 5 d.1 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 3*0.7*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
2 KNNR 5 d.1 0603-01		Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bed- narka o przekroju do 120 mm2) 1	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 KNNR 5 d.1 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 1	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4 KNNR 5 d.1 0707-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 1	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5 KNNR 5 d.1 1005-02		Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szafka oświetleniowa 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 KNNR 5 d.1 0702-05		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III- IV 3*0.7*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.840</b>
7 KNNR 5 d.1 1301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 KNNR 5 d.1 1302-03		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 KNNR 5 d.1 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10 KNNR 5 d.1 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 KNNR 5 d.1 1305-02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób. prób.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 KOSZT d.1 RZECZY- WISTY		OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Giżyn- obwód L1</b>			
13 KNNR 5 d.2 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (329-10)*0.7*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 89.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.320</b>
14 KNNR 5 d.2 0723-01		Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15 KNNR 5 d.2 0603-01		Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bed- narka o przekroju do 120 mm2) 329	m m	 329.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.000</b>
16 KNNR 5 d.2 0705-01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 329	m m	 329.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>329.000</b>
17 KNNR 5 d.2 0707-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 389	m m	 389.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>389.000</b>
18 KNNR 9 d.2 1002-01		Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
19	KNNR 5 d.2 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
20	KNNR 5 d.2 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV (329-10)*0.7*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				89.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.320</b>
21	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		9		9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
22	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
23	KNNR 5 d.2 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
24	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNNR 5 d.2 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNNR 5 d.2 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KOSZT d.2 RZECZY- WISTY	OBSŁUGA GEDEZYJNA - komplet.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>