

Tabela objętości robót ziemnych

Budowa drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej
Nr 1269B w miejscowości Drahle

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,33	0,21						0,00
			25,00	40,46	2,97	2,97	-37,49	
0+025,00	2,90	0,03	25,00	61,18	0,72	0,72	-60,46	-37,49
0+050,00	1,99	0,03	25,00	56,20	0,79	0,79	-55,41	-97,95
0+075,00	2,50	0,03	25,00	63,24	0,80	0,80	-62,43	-153,36
0+100,00	2,56	0,03	25,00	62,45	0,85	0,85	-61,59	-215,80
0+125,00	2,44	0,04	25,00	55,97	0,87	0,87	-55,10	-277,39
0+150,00	2,04	0,03	25,00	50,24	0,80	0,80	-49,44	-332,49
0+175,00	1,98	0,03	25,00	51,07	0,78	0,78	-50,29	-381,92
0+200,00	2,10	0,03	25,00	57,16	0,72	0,72	-56,44	-432,22
0+225,00	2,47	0,03	25,00	67,39	0,58	0,58	-66,81	-488,66
0+250,00	2,92	0,02	25,00	66,70	0,84	0,84	-65,86	-555,47
0+275,00	2,41	0,05	25,00	61,58	0,94	0,94	-60,64	-621,33
0+300,00	2,51	0,03	19,70	53,16	19,12	19,12	-34,05	-681,97
0+319,70	2,89	1,91	5,30	15,22	7,45	7,45	-7,77	-716,02
0+325,00	2,86	0,90	25,00	72,39	16,90	16,90	-55,49	-723,79
0+350,00	2,93	0,45	25,00	75,66	10,73	10,73	-64,93	-779,28
0+375,00	3,12	0,41	25,00	53,78	18,25	18,25	-35,53	-844,21
0+400,00	1,18	1,05	25,00	34,18	22,18	22,18	-12,00	-879,74
0+425,00	1,55	0,72	25,00	47,78	14,44	14,44	-33,34	-891,73
0+450,00	2,27	0,43	25,00	58,01	11,13	11,13	-46,88	-925,08
0+475,00	2,37	0,46	25,00	56,49	14,48	14,48	-42,01	-971,95
0+500,00	2,15	0,70	25,00	61,56	14,11	14,11	-47,45	-1013,96
0+525,00	2,78	0,43	25,00	68,52	11,18	11,18	-57,34	-1061,41
0+550,00	2,71	0,47	25,00	59,99	15,67	15,67	-44,31	-1118,75
0+575,00	2,09	0,79	25,00	59,70	14,90	14,90	-44,80	-1163,06
0+600,00	2,68	0,41	25,00	66,12	9,89	9,89	-56,23	-1207,87
0+625,00	2,61	0,39	25,00	58,57	11,15	11,15	-47,41	-1264,10
0+650,00	2,08	0,51	25,00	46,48	12,26	12,26	-34,22	-1311,52
0+675,00	1,64	0,47	25,00	37,61	10,84	10,84	-26,76	-1345,74
0+700,00	1,37	0,39	13,00	14,57	5,53	5,53	-9,03	-1372,50
0+713,00	0,87	0,46	12,00	8,62	3,19	3,19	-5,44	-1381,53
0+725,00	0,56	0,07	25,00	9,49	1,48	1,48	-8,01	-1386,97
0+750,00	0,19	0,04	14,27	2,64	0,64	0,64	-1,99	-1394,98
0+764,27	0,17	0,05						-1396,97
RAZEM				1654,16	257,19	257,19		

Nadmiar NASYP 1396,97m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP