

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe w programie DOSTĘPNA SZKOŁA					
1		DOSTĘPNOŚĆ WEJŚĆ DO BUDYNKU			
1	kalk. włas- d.1 na	Przebudowa istniejącej pochylni - rampa z pochylnią ze stali nierdzewnej łącznie z podwójnymi barierkami od strony stołówki zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami w miejscu starej murowanej pochylni 10	mb mb	 10.000	
				RAZEM	10.000
2	kalk. włas- d.1 na	Rampa z pochylnią ze stali nierdzewnej łącznie z podwójnymi barierkami od strony garażu zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami w miejscu starej betonowej pochylni 3	mb mb	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	kalk. włas- d.1 na	Podjazd z kształtowników aluminiowych (szyny) wewnątrz budynku do poziomu parteru na 2 schodach w korytarzu zsuwany na bok 1	mb mb	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACJI POZIOMEJ			
4	KNR 2-02 d.2 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową z PCV zgrzewane do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, ognioodporne o gr. min. 2,0 mm ułożone w 2-3 kolorach z wywinięciem na ściany jako cokolik 670	m ² m ²	 670.000	
				RAZEM	670.000
5	KNR 2-02 d.2 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lerotex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. - przyjęto 25 % powierzchni 670*0.25	m ² m ²	 167.500	
				RAZEM	167.500
6	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 670	m ² m ²	 670.000	
				RAZEM	670.000
7	KNR 2-02 d.2 1114-04	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych jak poz. 7 z zaznaczeniem noska w kolorze 101.729	m ² m ²	 101.729	
				RAZEM	101.729
8	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 101.729	m ² m ²	 101.729	
				RAZEM	101.729
3		DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACJI PIONOWEJ			
9	KNNR-W 3 d.3 0705-03	Wymiana balustrad schodowych ze stali kwasowej na klatce schodowej zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami 39.4*1.1	m ² m ²	 43.340	
				RAZEM	43.340
10	KNNR-W 3 d.3 0705-01	Wymiana krat prostych na klatce schodowej 13.41	m ² m ²	 13.410	
				RAZEM	13.410
11	KNR 2-02 d.3 1209-04	Balustrady - pochwyt prosty z pochwytami stalowymi kwasoodpornymi przy ścianie 33	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
12	KNR 2-02 d.3 1207-02	Balustrady schodowe z prętów ze stali kwasoodpornej, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg na schodach wejściowych do budynku szkoły o dł. 5,0 m - 3 szt. 5.0*3	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
13	kalk. włas- d.3 na	Winda w postaci platformy poruszającej się po torze parter- piętro- II piętro 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. włas- d.3 na	Schodolaz krocący parter - piwnica 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		DOSTĘPNOŚĆ SAL LEKCYJNYCH			
15	KNNR-W 3 d.4 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych do 3 wskazanych klas 1.0*2.05*3	m ² m ²	 6.150	
				RAZEM	6.150
5		DOSTĘPNOŚĆ SAL REWALIDACYJNYCH			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR-W 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych - SZT. 2 1.0*2.05*2	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
6		DOSTĘPNOŚĆ STOŁÓWEK SZKOLNYCH			
17	KNNR 2-02 d.6 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z PCV rulonowe do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, ognioodporne o gr. 2 mm ułożone w 2 kolorach z wywinięciem na ściany jako cokolik. 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
7		INFRASTRUKTURA OBIEKTÓW SANITARNYCH			
18	KNNR-W 3 d.7 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych 1*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
19	KNNR-W 3 d.7 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej 1.2*2.1*5*0.15	m ³ m ³	 1.890	
				RAZEM	1.890
20	KNNR-W 3 d.7 0306-04	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 180 mm 1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
21	KNNR-W 3 d.7 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach łącznie z glazurą w pomieszczeniu WC 25.6	m ² m ²	 25.600	
				RAZEM	25.600
22	KNNR-W 3 d.7 0614-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych o wym. 30x30 cm układanych na klej o pow. do 1 m ² w jednym miejscu 25.6	m ² m ²	 25.600	
				RAZEM	25.600
23	KNNR-W 3 d.7 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju 8.2	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
24	KNNR-W 3 d.7 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
25	kalk. własna d.7	Przerobienie instalacji wod-kan pod potrzeby WC dla niepełnosprawnych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR-W 3 d.7 0604-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach 25.6	m ² m ²	 25.600	
				RAZEM	25.600
27	KNNR 4 d.7 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 4 d.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 4 d.7 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm łokciowe w WC dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 2 d.7 1301-05	Wyroby stalowe różne - wsporniki przy umywalce i sedesie dla niepełnosprawnych 2 kpl 20	kg kg	 20.000	
				RAZEM	20.000
31	kalk. własna d.7	Roboty elektryczne pod modernizację instalacji w pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

