

---

Wartość kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar robót

Obiekt	Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie - Etap II budowy ulicy Świerkowej
Rodzaj robót	Elektryczne
Branża	Elektryczna
Lokalizacja	Świecie ul. Świerkowa
Inwestor	Gmina Świecie, 86-100 Świecie ul. Wojska Polskiego 124
Biuro kosztorysowe	WITEL Paweł Broniszewski Bocianowo 26 85-042 Bydgoszcz NIP: 967-113-44-88 Tel. 603-599-144

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

---

Sporządził inż. Paweł Broniszewski

---

Bydgoszcz, Maj 2024 r.

**Spis treści**

1. Przedmiar	3
--------------	---

**Przedmiar**

Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie - Etap II budowy ulicy Świerkowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE</b>		
		<b>1.1. Oświetlenie zewnętrzne</b>		
1	KNNR 5 0701/05	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	69,44
2	KNNR 5 0702/05	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	52,08
3	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	434
4	KNNR 5 0707/02	Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - Kabel YAKY 4x35mm2	m	241
5	KNNR 5 0726/10	Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Obróbka kabla YAKY 4x35mm2	szt	12
6	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura ochronna 110mm	m	56
7	KNNR-W 9 0814/01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 110mm - Rura ochronna dwudzielna 110mm	m	71
8	KNNR 5 0411/06	Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego w gruncie kategorii III	szt	5
9	KNNR 5 1001/02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Słup oświetleniowy h=6m anodowany kolor inox	kpl	5
10	KNNR 5 1003/03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 6m - Kabel YKY 3x2,5mm2	kpl	5
11	KNNR 5 1004/01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Orawa oświetleniowa Led 36 W, 4000K, montowana na słupie	szt	5
12	KNNR 5 0406/02	Montaż złącza słupowego	szt	5