

## PRZEDMIAR

# ARANŻACJA WNĘTRZ DWÓCH POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH NA POTRZEBY POKOI HOTELOWYCH DLA KURACJUSZY W SANATORIUM W KRYNICY-ZDRÓJ

NAZWA INWESTYCJI : ARANŻACJA WNĘTRZ DWÓCH POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH  
NA POTRZEBY POKOI HOTELOWYCH DLA KURACJUSZY  
W SANATORIUM W KRYNICY-ZDRÓJ  
ADRES INWESTYCJI : ul. Park Romana Nitribitta 4; 33-380 Krynica Zdrój  
INWESTOR : SPZOZ Sanatorium Uzdrawiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny  
ADRES INWESTORA : ul. Park Romana Nitribitta 4; 33-380 Krynica Zdrój  
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2021

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>GA103 - POKÓJ NA 3 PIĘTRZE</b>			
1.1			<b>PRACE BUDOWLANE</b>			
1	d.1. wycena indywidualna		Wyniesienie mebli i wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
2	KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-15					
1			2.56*2*(1.48+1.63)-0.69*1.95	m <sup>2</sup>	14.578	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.578</b>
3	KNR 4-01		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.	0349-02					
1			0.10*2.25*2.66-0.10*0.69*1.95	m <sup>3</sup>	0.464	
			0.15*1.48*2.66	m <sup>3</sup>	0.591	
			0.16*1.70*2.66	m <sup>3</sup>	0.724	
			0.12*1.10*2.66-0.12*0.90*1.95	m <sup>3</sup>	0.141	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
4	KNR-W 4-		Rozebranie wykończenia posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0819-05					
1			18.2	m <sup>2</sup>	18.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.200</b>
5	KNR 4-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - warstwy posadzki	m <sup>3</sup>		
d.1.	0212-01					
1			18.2*0.10	m <sup>3</sup>	1.820	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.820</b>
6	KNR-W 4-		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1202-09					
1			ściany	m <sup>2</sup>	46.280	
			sufity	m <sup>2</sup>	18.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>64.480</b>
7	TZKNBK I		Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m	m <sup>3</sup>		
d.1.	0504-01					
1			1.4*14.578*0.02	m <sup>3</sup>	0.408	
			ściany	m <sup>3</sup>	2.688	
			posadzki	m <sup>3</sup>	3.058	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.154</b>
8	TZKNBK I		Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie	m <sup>3</sup>		
d.1.	0504-02		Krotność = 4			
1			1.4*14.578*0.02	m <sup>3</sup>	0.408	
			ściany	m <sup>3</sup>	2.688	
			posadzki	m <sup>3</sup>	3.058	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.154</b>
9	TZKNBK I		Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia	m <sup>3</sup>		
d.1.	0504-05		Krotność = 9			
1			1.4*14.578*0.02	m <sup>3</sup>	0.408	
			ściany	m <sup>3</sup>	2.688	
			posadzki	m <sup>3</sup>	3.058	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.154</b>
10	KNR 4-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	1103-04					
1			1.4*14.578*0.02	m <sup>3</sup>	0.408	
			ściany	m <sup>3</sup>	2.688	
			posadzki	m <sup>3</sup>	3.058	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.154</b>
11	KNR 2-02		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0121-03					
1			2.66*(1.70+2.35)-0.90*2.15	m <sup>2</sup>	8.838	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.838</b>
12	KNR 4-01		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0354-12					
1						

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. - techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0.86	m	0.860	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.860</b>
13	KNR 4-01		Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-03					
1			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 2-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0805-01					
1			2*8.838	m <sup>2</sup>	17.676	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.676</b>
15	KNR 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 4cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0609-03					
1			18.40	m <sup>2</sup>	18.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
16	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-01					
1			18.40	m <sup>2</sup>	18.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
17	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 6 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1.	1102-02					
1	1102-03		18.40	m <sup>2</sup>	18.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
18	KNR 2-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-02					
1			2.56*2*(2.80+7.080)-2*0.90*2.00-0.80*1.95-0.86*1.45	m <sup>2</sup>	44.179	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.179</b>
19	KNR 2-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.	2009-04					
1			3.64+14.67	m <sup>2</sup>	18.310	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.310</b>
20	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02					
1			44.179+18.310	m <sup>2</sup>	62.489	
					<b>RAZEM</b>	<b>62.489</b>
21	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie doborowe farbą specjalistyczną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1504-02					
1			44.179+18.310	m <sup>2</sup>	62.489	
					<b>RAZEM</b>	<b>62.489</b>
22	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02					
1			20.687+18.126	m <sup>2</sup>	38.813	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.813</b>
23	KNR 2-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, grubość 2,5mm, antypoślizgowość R9, z wywinięciem 10cm na ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-05					
1			3.64+14.67+0.10*(26.37-0.9-0.9-0.8)	m <sup>2</sup>	20.687	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.687</b>
24	wycena indywidualna		Ściany z okładziny wodoodpornej i wodoszczelnej PCV klejonej do ścian - łączniki	m <sup>2</sup>		
d.1.						
1			2.46*2*(1.70+2.35)-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	18.126	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.126</b>
25	KNR 2-02		Wykładziny z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-09					
1			20.687+18.126	m <sup>2</sup>	38.813	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.813</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. - techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 0-19 d.1. 1024-06 1		Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych - Drzwi drewniane wew. jednoskrzydłowe, rama drewniana wypełnienie płyta wiórową otworową, laminowane, ościeżnica drewniana, obejmująca regulowana, okucia i klamka ze stali nierdzewnej, wkładka patentowa lub blokada łazienkowa, okno łazienkowe z szybą mleczną, tuleje wentylacyjne - zgodnie z PT 1*0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
27	d.1. wycena indywidualna 1		Remont drzwi wejściowych zgodnie z PT	kpl.		
			1	kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
28	d.1. wycena indywidualna 1		Dostawa i montaż karnisz podwójny zgodnie z PT	kpl.		
			1	kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
29	d.1. wycena indywidualna 1		Dostawa i montaż ściany szklanej prysznicowej z drzwiami zgodnie z PT	kpl.		
			1	kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
30	d.1. wycena indywidualna 1		Dostawa i montaż siedzisko składane prysznicowe zgodnie z PT	kpl.		
			1	kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
31	d.1. wycena indywidualna 1		Dostawa i montaż lustro uchylne z ergonomicznym uchwytem zgodnie z PT	kpl.		
			1	kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
32	d.1. wycena indywidualna 1		Dostawa i montaż hak na ręcznik zgodnie z PT	kpl.		
			1	kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
33	TZKBNK I d.1. 0823-01 1		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kgw jednym poziomie na odl.do 10 m	t		
			2.535	t	2.535	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.535</b>
34	TZKBNK I d.1. 0823-02 1		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 6	t		
			2.535	t	2.535	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.535</b>
35	TZKBNK I d.1. 0823-04 1		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każdy 1 m wys.wnoszenia Krotność = 9	t		
			2.535	t	2.535	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.535</b>
<b>1.2</b>			<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
36	KNR AT-13 d.1. 0105-02 2		Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazo-betonu	m		
			9.4	m	9.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
37	KNR-W 2- d.1. 15 0111-01 2 z.o.2.5. 9901		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego - rury 20x3,4 - woda ciepła, zimna	m		
			2*4.7	m	9.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
38	KNR-W 2- d.1. 15 0132-02 2		Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
			2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR 9-31 d.1. 0109-01 2		Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami 20mm 9.4	m m	9.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
40	KNR-W 2- d.1. 15 0116-07 2		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
41	KNR-W 2- d.1. 15 0137-03 2		Baterie umywalkowe NPS jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR-W 2- d.1. 15 0137-09 2		Baterie natryskowe termostatyczne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR AT-13 d.1. 0105-04 2		Wykucie bruzd o szer do 15 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu 0.7	m m	0.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
44	KNR AT-13 d.1. 0105-03 2		Wykucie bruzd o szer do 10 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu 3.5	m m	3.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
45	KNR 2-15 d.1. 0205-04 2		Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 0.7	m m	0.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
46	KNR 2-15 d.1. 0205-02 2		Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 0.6+2.9	m m	3.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
47	KNR 2-15 d.1. 0208-05 2		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PP-HT o śr. 110 mm wraz z deklowaniem 1	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR 2-15 d.1. 0208-03 2		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PP-HT o śr. 50 mm wraz z deklowaniem 2	szt. szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49	KNR-W 2- d.1. 15 0218-01 2		Wpusty liniowe wpuszczone w posadzkę 1	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 2		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" NPS 1	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR-W 2- d.1. 15 0230-02 2		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem NPS 1	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	TZKNBK I d.1. 0823-01 2		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kgw jednym poziomie na odl.do 10 m 0.250	t t	0.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. - techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	TZKNBK I d.1. 0823-02 2		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 6 0.250	t t	 0.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
54	TZKNBK I d.1. 0823-04 2		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każdy 1 m wys.wnoszenia Krotność = 9 0.250	t t	 0.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
<b>1.3</b>			<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
55	KNR AT-13 d.1. 0105-01 3		Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gązobetonu  60	m m	 60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
56	KNR 5-08 d.1. 0209-03 3		Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - N2XH-J 3x2,5mm2  40	m m	 40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
57	KNR 5-08 d.1. 0209-03 3		Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - N2XH-J 3x1,5mm2  20	m m	 20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
58	d.1. wycena indywidualna 3		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa nastropowa LED 600x600 zgodnie z PT  1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59	d.1. wycena indywidualna 3		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa nastropowa downlight zgodnie z PT  2	szt. szt.	 2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
60	d.1. wycena indywidualna 3		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa typu kinkiet zgodnie z PT  1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61	d.1. wycena indywidualna 3		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna nastropowa zgodnie z PT  1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62	d.1. wycena indywidualna 3		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa ewakuacyjna naścienna jednostronna zgodnie z PT  1	szt. szt.	 1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63	KNR 5-08 d.1. 0302-01 3		Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm z pokrywą i złączkami do przewodów  10	szt. szt.	 10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
64	KNR 5-08 d.1. 0302-10 3		Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm2 mocowanych na gips lub cement  10	szt. szt.	 10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
65	KNR 5-08 d.1. 0307-02 3		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem  4	szt. szt.	 4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
66	KNR 5-08 d.1. 0309-03 3		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem IP20 w puszkach z podłączeniem  4	szt. szt.	 4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. - techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 5-08 d.1. 0309-03 3		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem IP44 w puszkach z podłączeniem	szt.		
			2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
68	KNR 5-08 d.1. 0813-01 3		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> )	szt.		
			32	szt.	32.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
69	TZKNBK I d.1. 0823-01 3		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kgw jednym poziomie na odl.do 10 m	t		
			0.100	t	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
70	TZKNBK I d.1. 0823-02 3		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 6	t		
			0.100	t	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
71	TZKNBK I d.1. 0823-04 3		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każdy 1 m wys.wnoszenia Krotność = 9	t		
			0.100	t	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>2</b>			<b>GA105 - POKÓJ NA 6 PIĘTRZE</b>			
<b>2.1</b>			<b>PRACE BUDOWLANE</b>			
72	d.2. wycena indywidualna 1		Wyniesienie mebli i wyposażenia	kpl.		
			1	kpl.	1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
73	KNR 4-01 d.2. 0819-15 1		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			2.57*2*(1.44+1.75)-0.70*2.00	m <sup>2</sup>	14.997	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.997</b>
74	KNR 4-01 d.2. 0349-02 1		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
			2*0.12*1.44*2.67	m <sup>3</sup>	0.923	
			0.06*(0.50+2.57)*2.67-0.06*0.70*2.00	m <sup>3</sup>	0.408	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.331</b>
75	KNR-W 4- d.2. 01 0819-05 1		Rozebranie wykończenia posadzek	m <sup>2</sup>		
			18.9	m <sup>2</sup>	18.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
76	KNR 4-01 d.2. 0212-01 1		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - warstwy posadzki	m <sup>3</sup>		
			18.9*0.10	m <sup>3</sup>	1.890	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
77	KNR-W 4- d.2. 01 1202-09 1		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			ściany sufity			
			21.02*2.57-0.90*1.95-0.80*1.95-0.86*1.45	m <sup>2</sup>	49.459	
			18.90	m <sup>2</sup>	18.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>68.359</b>
78	TZKNBK I d.2. 0504-01 1		Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m	m <sup>3</sup>		
			1.4*14.997*0.02	m <sup>3</sup>	0.420	
			1.4*1.331	m <sup>3</sup>	1.863	
			1.4*18.9*0.12	m <sup>3</sup>	3.175	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.458</b>
79	TZKNBK I d.2. 0504-02 1		Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
			1.4*14.997*0.02	m <sup>3</sup>	0.420	
			1.4*1.331	m <sup>3</sup>	1.863	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	posadzki		1.4*18.9*0.12	m <sup>3</sup>	3.175	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.458</b>
80	TZKNBK I d.2. 0504-05 1		Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia Krotność = 18	m <sup>3</sup>		
	płytki		1.4*14.997*0.02	m <sup>3</sup>	0.420	
	ściany		1.4*1.331	m <sup>3</sup>	1.863	
	posadzki		1.4*18.9*0.12	m <sup>3</sup>	3.175	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.458</b>
81	KNR 4-04 d.2. 1103-04 1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowniczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
	płytki		1.4*14.997*0.02	m <sup>3</sup>	0.420	
	ściany		1.4*1.331	m <sup>3</sup>	1.863	
	posadzki		1.4*18.9*0.12	m <sup>3</sup>	3.175	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.458</b>
82	KNR 2-02 d.2. 0121-03 1		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
			2.67*1.44	m <sup>2</sup>	3.845	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.845</b>
83	KNR 2-02 d.2. 0121-01 1		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
			2.67*2.34-0.90*2.15	m <sup>2</sup>	4.313	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.313</b>
84	KNR 4-01 d.2. 0354-12 1		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			0.86	m	0.860	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.860</b>
85	KNR 4-01 d.2. 0321-03 1		Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
86	KNR 2-02 d.2. 0805-01 1		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i pilastrach	m <sup>2</sup>		
			2*(3.845+4.313)	m <sup>2</sup>	16.316	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.316</b>
87	KNR 2-02 d.2. 0609-03 1		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 4cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
			19.18	m <sup>2</sup>	19.180	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.180</b>
88	KNR 2-02 d.2. 0607-01 1		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
			19.18	m <sup>2</sup>	19.180	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.180</b>
89	KNR 2-02 d.2. 1102-02 1 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 6 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
			19.18	m <sup>2</sup>	19.180	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.180</b>
90	KNR 2-02 d.2. 2009-02 1		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			2.56*2*(3.14+7.07+0.30)-2*0.90*2.00-0.80*1.95-0.86*1.45	m <sup>2</sup>	47.404	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.404</b>
91	KNR 2-02 d.2. 2009-04 1		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			3.37+15.75	m <sup>2</sup>	19.120	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.120</b>
92	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1		(z.VII) Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
			47.404+19.120	m <sup>2</sup>	66.524	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.524</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. - techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR 2-02 d.2. 1504-02 1		Dwukrotne malowanie doborowe farbą specjalistyczną tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 47.404+19.120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.524	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.524</b>
94	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1		(z.VII) Gruntowanie podłoży 21.550+16.873	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.423	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.423</b>
95	KNR 2-02 d.2. 1112-05 1		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, grubość 2,5mm, antypoślizgowość R9, z wywinięciem 10cm na ściany 3.37+15.75+0.10*(26.90-0.9-0.9-0.8)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.550	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.550</b>
96	d.2. wycena indywidualna 1		Ściany z okładziny wodoodpornej i wodoszczelnej PCV klejonej do ścian - łazienki 2.47*2*(1.44+2.34)-0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.873	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.873</b>
97	KNR 2-02 d.2. 1112-09 1		Wykładziny z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 21.550+16.873	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.423	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.423</b>
98	KNR 0-19 d.2. 1024-06 1		Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych - Drzwi drewniane wew. jednoskrzydłowe, rama drewniana wypełnienie płyta wiórową otworową, laminowane, ościeżnica drewniana, obejmująca regulowana, okucia i klamka ze stali nierdzewnej, wkładka patentowa lub blokada łazienkowa, okno łazienkowe z szybą mleczną, tuleje wentylacyjne - zgodnie z PT 1*0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
99	d.2. wycena indywidualna 1		Remont drzwi wejściowych zgodnie z PT 1	kpl. kpl.	 1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
100	d.2. wycena indywidualna 1		Dostawa i montaż karnisz podwójny zgodnie z PT 1	kpl. kpl.	 1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
101	d.2. wycena indywidualna 1		Dostawa i montaż ściany szklanej prysznicowej z drzwiami zgodnie z PT 1	kpl. kpl.	 1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
102	d.2. wycena indywidualna 1		Dostawa i montaż siedzisko składane prysznicowe zgodnie z PT 1	kpl. kpl.	 1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
103	d.2. wycena indywidualna 1		Dostawa i montaż lustro uchylne z ergonomicznym uchwytem zgodnie z PT 1	kpl. kpl.	 1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
104	d.2. wycena indywidualna 1		Dostawa i montaż hak na ręcznik zgodnie z PT 1	kpl. kpl.	 1	
					<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
105	TZKNBK I d.2. 0823-01 1		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kgw jednym poziomie na odl.do 10 m 2.395	t t	 2.395	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.395</b>
106	TZKNBK I d.2. 0823-02 1		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 6 2.395	t t	 2.395	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. - techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>2.395</b>
107	TZKNBK I d.2. 0823-04 1		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każdy 1 m wys.wnoszenia Krotność = 18 2.395	t		
				t	2.395	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.395</b>
<b>2.2</b>			<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
108	KNR AT-13 d.2. 0105-02 2		Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazo- betonu  9.6	m		
				m	9.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
109	KNR-W 2- d.2. 15 0111-01 2 z.o.2.5. 9901		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego - rury 20x3,4 - woda ciepła, zimna  2*4.8	m		
				m	9.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
110	KNR-W 2- d.2. 15 0132-02 2		Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nomi- nalnej 20 mm  2	szt.		
				szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
111	KNR 9-31 d.2. 0109-01 2		Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami 20mm  9.6	m		
				m	9.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
112	KNR-W 2- d.2. 15 0116-07 2		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzy- wa o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt.		
				szt.	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
113	KNR-W 2- d.2. 15 0137-03 2		Baterie umywalkowe NPS jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nomi- nalnej 15 mm  1	szt.		
				szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
114	KNR-W 2- d.2. 15 0137-09 2		Baterie natryskowe termostatyczne z natryskiem przesuwym o śr. nomi- nalnej 15 mm  1	szt.		
				szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
115	KNR AT-13 d.2. 0105-04 2		Wykucie bruzd o szer do 15 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, ga- zobetonu  0.7	m		
				m	0.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
116	KNR AT-13 d.2. 0105-03 2		Wykucie bruzd o szer do 10 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, ga- zobetonu  3.6	m		
				m	3.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
117	KNR 2-15 d.2. 0205-04 2		Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem meto- dą wciskową  0.7	m		
				m	0.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
118	KNR 2-15 d.2. 0205-02 2		Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem meto- dą wciskową  0.6+3.0	m		
				m	3.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
119	KNR 2-15 d.2. 0208-05 2		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi- kowanego PP-HT o śr. 110 mm wraz z deklowaniem  1	szt.		
				szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
120	KNR 2-15 d.2. 0208-03 2		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi- kowanego PP-HT o śr. 50 mm wraz z deklowaniem	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
121	KNR-W 2-d.2. 15 0218-01	2	Wpusty liniowe wpuszczone w posadzkę	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	KNR-W 2-d.2. 15 0233-03	2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" NPS	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
123	KNR-W 2-d.2. 15 0230-02	2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem NPS	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
124	TZKNBK I d.2. 0823-01	2	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kgw jednym poziomie na odl.do 10 m	t		
			0.250	t	0.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
125	TZKNBK I d.2. 0823-02	2	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 6	t		
			0.250	t	0.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
126	TZKNBK I d.2. 0823-04	2	Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każdy 1 m wys.wnoszenia Krotność = 18	t		
			0.250	t	0.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
<b>2.3</b>			<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
127	KNR AT-13 d.2. 0105-01	3	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
			60	m	60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
128	KNR 5-08 d.2. 0209-03	3	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku - N2XH-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m		
			40	m	40.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
129	KNR 5-08 d.2. 0209-03	3	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku - N2XH-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m		
			20	m	20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
130	d.2. wycena indywidualna	3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa nastropowa LED 600x600 zgodnie z PT	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
131	d.2. wycena indywidualna	3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa nastropowa downlight zgodnie z PT	szt.		
			2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
132	d.2. wycena indywidualna	3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa typu kinkiet zgodnie z PT	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
133	d.2. wycena indywidualna	3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa awaryjna nastropowa zgodnie z PT	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
134	d.2. wycena indywidualna	3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Oprawa ewakuacyjna ścienna jednostronna zgodnie z PT	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
135	KNR 5-08 d.2. 0302-01 3		Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm z pokrywą i złączkami do przewodów	szt.		
			10	szt.	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
136	KNR 5-08 d.2. 0302-10 3		Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm <sup>2</sup> mocowanych na gips lub cement	szt.		
			10	szt.	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
137	KNR 5-08 d.2. 0307-02 3		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
138	KNR 5-08 d.2. 0309-03 3		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem IP20 w puszkach z podłączeniem	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
139	KNR 5-08 d.2. 0309-03 3		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem IP44 w puszkach z podłączeniem	szt.		
			2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
140	KNR 5-08 d.2. 0813-01 3		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> )	szt.		
			32	szt.	32.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
141	TZKNBK I d.2. 0823-01 3		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kgw jednym poziomie na odl.do 10 m	t		
			0.100	t	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
142	TZKNBK I d.2. 0823-02 3		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 6	t		
			0.100	t	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
143	TZKNBK I d.2. 0823-04 3		Ręczne przenoszenie ładunków w paczkach i skrzyniach o ciężarze do 50 kg- za każdy 1 m wys.wnoszenia Krotność = 18	t		
			0.100	t	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 71	GA103 - POKÓJ NA 3 PIĘTRZE	0.00				0.00%
1.1	1 - 35	PRACE BUDOWLANE	0.00				0.00%
1.2	36 - 54	INSTALACJE SANITARNE	0.00				0.00%
1.3	55 - 71	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	0.00				0.00%
2	72 - 143	GA105 - POKÓJ NA 6 PIĘTRZE	0.00				0.00%
2.1	72 - 107	PRACE BUDOWLANE	0.00				0.00%
2.2	108 - 126	INSTALACJE SANITARNE	0.00				0.00%
2.3	127 - 143	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł