


+ 8,04

B – B



## PRZEKRÓJ B-B

skala 1:50

Sz – ściana zewnętrzna	
-- gładź gipsowa	
1,5 istn. tynk cem-wap do wyrów.	
38,0 istn. ściana murowana	
-- istn. tynk cem-wap do napr.	
18,0 płyta styrop. EPS-70 na klej	
-- siatka na kleju	
-- tynk podkładowy	
0,3 tynk siłkatowy	

Sd – ścianki działowe lekkie	
1,25 płyta g-k (w)	
-- folia pe paroizolacja	
7,50 konstrukcja alu ścianki/wehna	
-- folia pe paroizolacja	
1,25 płyta g-k (w)	

Sf – ściana zewnętrzna fundamentowa	
2,5 istn. tynk cem-wap do wyrów.	
60,0 istn. ściana kamienna	
2,5 istn. tynk cem-wap do wyrów.	
-- izolacja powłokowa R+2P	
15,0 płyta styrop. EPS-100	
-- folia kubełkowa	

--	kamień elewacyjny
----	-------------------

lub w części naziemnej

PRZEKRÓJ B-B		SKALA: 1:50
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA	DATA: 09-12-2021
NAZWA	PRZEBUDOWA BUDYNKU	
ADRES BUDOWY	działka nr 46/2, obr. M. Sopot, ul. Leśna Polana 1	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Daniel Gromek specjalność: architektoniczna upr. arch. nr PDW/0344/2004/13 nr ewid. Folie PDW/60/02/5907	PODPIS
ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A		A6