

Rudziniec, dn. 04.02.2024 r.

### Wyjaśnienia treści SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) dalej Pzp pt.: „Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszów”.

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Rudziniec na podstawie art. 284 ust. 6 Pzp udostępniam na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań, które wpłynęły do postępowania bez ujawniania źródła zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie 1 z dnia 26.01.2024 r.

„Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki, szczególnie o informacje:

1. Bramy garażowe:
  - segmentowe?
  - drzwi w bramie z progiem 10cm czy bez?
  - jeden segment przeszklony?
  - czy mają być zastosowane semafony?
2. okna
  - w przedmiarze są pozycje- żaluzje- jakie, jaki kolor i z jakim napędem?
3. drzwi zewnętrzne
  - PVC czy Aluminium?
4. drzwi wewnętrzne
  - jaka okleina i grubość okleiny?
  - jakie ościeżnice”

#### Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia:

1. Bramy garażowe – segmentowe. Zamawiający rezygnuje z drzwi w jednej z bram. Przeszklenie na wys. min. 2,0 m, bez semaforów.
2. Okna wraz z roletami zewnętrznymi podtynkowymi wraz z mechanizmem elektrycznym. Kolor do ustalenia w trakcie realizacji inwestycji.
3. Drzwi zewnętrzne - aluminium
4. Drzwi wewnętrzne - poszycie - płyta PDF
  - pokrycie - farba poliestrowa, malowane fabrycznie
  - ramiak lakierowany w kolorze skrzydła
  - klamka z wkładką patentową dwustronną
  - kolor RAL 9010
  - ościeżnice PDF regulowane z opaskami, opaski obustronne

Zamawiający przekazuje zestawienia stolarki.

#### Pytanie 2 z dnia 26.01.2024 r.

„Proszę o odpowiedź:

- czy na drodze ewakuacyjnej drzwi wewnętrzne powinny mieć samozamykacze?
- czy drzwi do garażu nie powinny być stalowe?”

#### Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia, iż:

Nr sprawy: UE.271.1.3.2024

- wewnątrz brak konieczności montażu samozamykaczy (z wyjątkiem drzwi D5)
- drzwi do garażu EI 30 3 szt. (uzyskanie przedsonka pożarowego wg załączonego przez zamawiającego rysunku). Zamawiający wymaga by te drzwi posiadały samozamykacze.

### **Pytanie 3 z dnia 26.01.2024 r.**

„Proszę uzupełnić dokumentację o projekty:

1. przyłącza wodociągowego uzgodnionego z zakładem budżetowym
2. drenażu opaskowego (wynika to z przekroju budynku) w szczególności o sposób odprowadzenia wód gruntowych - jeśli do rowu to proszę udostępnić pozwolenia wodno- prawne
3. proszę podać parametry separatora substancji ropopochodnych i gdzie mają być wypompowywane ścieki ze studzienki ze rzępiem
4. proszę opisać wrysowany element nad garażem, czy to jest jakiś maszt?

### **Odpowiedź 3**

Zamawiający:

1. Załącza projekt przyłącza wody. Zamawiający zakłada dokonanie uzgodnienia pomiędzy wykonawcą a ZBGKiM w Rudzińcu w trakcie realizacji postępowania. Ponadto zamawiający przekazuje przedmiar.
2. Załącza projekt drenażu opaskowego wraz z przedmiarem.
3. Stwierdza, iż separator substancji ropopochodnych ma być koalescencyjny o wydajności do 5 l/s.
4. Wyjaśnia, iż element nad garażem to maszt stalowy RK 120x120x5 do montażu anteny kierunkowej i systemu przywoławczego OSP (syrena alarmowa dachowa)

### **Pytanie 1 z dnia 27.01.2024 r.**

„Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku wykonania stropu monolitycznego montaż membrany EPDM na łączniki (zamiennie mocowania na klej)?”

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, iż przewidziano montaż membrany EPDM na klej i będzie wymagał tego rodzaju zastosowania.

### **Pytanie 2 z dnia 27.01.2024**

Proszę o sprawdzenie i uzupełnienie czy w pozycje przedmiaru budowlanego jest prawidłowy podany obmiar : 1, 2, 35, 36, 42, 43, 44, 95, 97. 98, 99, 100, 101, 105.

### **Odpowiedź 2**

Zamawiający przekazuje uzupełniony przedmiar robót.

### **Pytanie 1 z dnia 28.01.2024**

Proszę o sprostowanie i uzupełnienie w pozycjach przedmiaru sanitarnego 35, 36, 40 , 50, 69 jest obmiar zero

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający przekazuje uzupełniony przedmiar robót.

Nr sprawy: UE.271.1.3.2024

**Pytanie 1 z dnia 30.01.2024 r.**

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej, drzwi, bramy wjazdowe, rolety do okien.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający przekazuje zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Patrz odpowiedź na pytanie z dnia 26.01.2024.

**Pytanie 1 z dnia 01.02.2024 r.**

„Prosimy o doprecyzowanie jakiego kabla użyć w instalacjach CCTV i LAN, ponieważ raz jest napisane, że wymagany kabel kat. 7, raz 5, a w przedmiarach mamy kat. 6a. W dodatku projektant określa kable, które są niezgodne z normami...”

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć kabel kat. 6a.

**Pytanie 2 z dnia 01.02.2024 r.**

„Przedmiar instalacje teletechniczne - instalacja pożarowa - 1.6 - brak długości kabla U/FTP. Ile należy przyjąć?”

**Odpowiedź 2**

Zamawiający wyjaśnia, iż linie dozоровe muszą być poprowadzone kablem YnTKSYekw. Poz. 1.6 może zostać usunięta z kosztorysu.

**Pytanie 1 z dnia 02.02.2024 r.**

„Brak w przedmiarach pozycji na skrzynkę TeSM, prosimy o korektę przedmiarów”

**Odpowiedź 1**

Zamawiający wyjaśnia, iż w projekcie nie zastosowano skrzynki TeSM. Zastosowana została szafa Rack 19”.

Z poważaniem

mgr Elżbieta Popielska  
Zastępca Wójta  
Gminy Rudziniec

Podpis na oryginale

Wyk. w 1 egz. EP

Egz. Nr 1 – a/a, wersję elektroniczną pisma upubliczniono na platformie zakupowej prowadzonego postępowania.